Environmentálny fond

DODATOK č. 2

k ZMLUVE č. 220151 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 21.12.2022 v znení Dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 07.08.2023

(ďalej len „*dodatok*")

Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
Sídlo:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30796491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK 64 8180 0000 0070 0044 0526
SWIFT:	SPSRSKBA
(ďalej len „fond")	

a

Príjemca dotácie:	**Obec Kamenná Poruba**
Sídlo:	Hlavná 136, 013 14 Kamenná Poruba Okres Žilina
IČO:	00648906
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Turanec, starosta obce
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:	SK93 0900 0000 0051 9737 9191
SWIFT:	GIBASKBX
(ďalej len „príjemca dotácie")	

(ďalej spoločne len „zmluvné strany")

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2022 Zmluvu č. 220151 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.08.2023 (ďalej spolu len „***zmluva***").
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na zmene v ustanoveniach zmluvy, tak ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

Článok III.
Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

1. Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľ projektu:

Obchodné meno:	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo:	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO:	36672297
Registrácia:	Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa	Vložka č.: 10546/L

(ďalej len „***dodávateľ***")

Zmluva o dielo a spolupráci pri realizácii projektu č.:	57/2023
Zo dňa:	12.04.2023
Dodatok č. 1 zo dňa:	10.07.2023
Dodatok č. 2 zo dňa:	**15.07.2025**

(ďalej len „***dodávateľská zmluva***")

2.Pôvodná príloha č. 5 Rozpočet sa ruší a nahrádza sa novým znením. Číselné označenie a názov prílohy č. 5 Rozpočet sa nemení. Nové znenie Prílohy č. 5 zmluvy - Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v pôvodnom znení a bez zmeny.
2. Príjemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
   - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za udelenie súhlasu fondu s priebehom procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za vykonanie kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní,
   - a zároveň udelením súhlasu fondu s uzatvorením dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je nové znenie Prílohy č. 5 zmluvy - Rozpočet.

V Kamennej Porube, dňa 4.9.2025

v Bratislave, dňa 05 -09- 2025

Obec Kamenná Poruba
v zastúpení Jaroslav Turanec
starosta obce

Environmen...
v zastúpení Ing. Marek Giba, ...
generálny riaditeľ

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Príloha č. 5

Sledované obdobie: **05/2025** rok: **2025**

OBJEDNÁVATEĽ

Názov: **Obec Kamenná Poruba**

Sídlo: **Hlavná 136/159** IČO: 00648906

013 14 Kamenná Poruba IČ DPH: 2020639005

ZHOTOVITEĽ

Názov: **SEVAK, a.s.**

Sídlo: **Bôrická cesta 1960** IČO: 36 672 297

010 57 Žilina IČ DPH: SK2022238900

Názov stavby: **Kamenná Poruba - rozšírenie splaškovej kanalizácie, Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky**

Názov fakturačného celku: **Súpis prác za obdobie k máj 2025**

Miesto stavby: **Kamenná Poruba**

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

	N á z o v	Vykonané práce za predchádzajúce obdobie (bez DPH)	Práce v sledovanom období 05/2025(bez DPH)	Súhrn prác spolu (kumulatív bez DPH)
1	Vykonané stavebné práce	**1 206 431,91 €**	**202 182,43 €**	**1 408 614,34 €**

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočne vykonaným prácam

Za objednávateľa: **Jaroslav Turanec**	Za zhotoviteľa: **Ing. Martin Kvaššay**

V Žiline dňa: 13.6.2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: **6112**
Stavba: **Kamenná Poruba - rozšírenie splaškovej kanalizácie, Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky**
Miesto: **Kamenná Poruba** Dátum: k máj 2025

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Porul Projektant: VS-Projekty s.r.o. Považská Bystrica
Zhotoviteľ: SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Spracovateľ: Ing. Daniel Sádecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Súpis prác za obdobie: nový rozpočet	03/2024 EUR bez DPH	05/2024 EUR bez DPH	06/2024 EUR bez DPH	11/2024 EUR bez DPH	05/2025 EUR bez DPH	Od začiatku stavby - pôvodný rozpočet EUR bez DPH	nedočerpané - pôvodný rozpočet EUR bez DPH
	Náklady z rozpočtov	**1 430 738,58**	**1 716 886,30**	**1 408 614,34**	**609 394,45**	**185 228,18**	**187 715,86**	**224 093,42**	**202 182,43**	**1 408 614,34**	**22 124,24**
	ul. Kuneradská, Do dubu, Kostolná	422 621,96	507 146,35	414 564,11	292 405,37	34 526,36	14 567,31	3 737,77	69 327,30	414 564,11	8 057,85
	ul. Štamberky	316 845,64	380 214,77	314 512,42	187 855,63	25 880,69	19 539,49	3 459,92	77 776,69	314 512,42	2 333,22
	ul. Dlhá - kanalizácia	691 270,98	829 525,18	679 537,81	129 133,45	124 821,13	153 609,06	216 895,73	55 078,44	679 537,81	11 733,17

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 6112

Stavba: **Kamenná Poruba - rozšírenie splaškovej kanalizácie, Rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky**

Miesto: **Kamenná Poruba** Dátum:

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba Projektant:

Zhotoviteľ: SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Spracovate

Kód	Popis	Cena bez
Náklady z rozpočtov		**1 4**
	ul. Kuneradská, Do dubu, Kostolná	
	ul. Štamberky	
	ul. Dlhá - kanalizácia	

k máj 2025

VS-Projekty s.r.o. Považská Bystrica

ef: Ing. Daniel Sádecký

ez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	**nedočerpané** EUR bez DPH	Cena DPH 20% (ostáva dočerpať)	Cena DPH 23% (ostáva dočerpať)
30 738,58	**1 716 886,30**	**22 124,24**	**26549,088**	**27 212,82**
422 621,96	507 146,35	8 057,85	9669,42	9911,1555
316 845,64	380 214,77	2 333,22	2799,864	2869,8606
691 270,98	829 525,18	11 733,17	14079,804	14431,7991
			Rozdiel DPH	663,73

ROZPOČET

Stavba: KAMENNÁ PORUBA - rozšírenie aplaškovej kanalizácie
KAMENNÁ PORUBA - rozšírenie aplaškovej kanalizácie ul. Štúrberky

Objekt:

ul. Dlhá - kanalizácia

Miesto: | Dátum: k máj 2025

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba | Projektant: VS-Projekty s.r.o., Pov. Bystrica
Zhotoviteľ: SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Spracovateľ: Ing. Daniel Sádecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Súpis prác za obdobie: 03/2024 Množstvo	03/2024 Cena celkom [EUR]	05/2024 Množstvo	05/2024 Cena celkom [EUR]	06/2024 Množstvo	06/2024 Cena celkom [EUR]	11/2024 Množstvo	11/2024 Cena celkom [EUR]	súpis 05/2025 Množstvo	súpis 05/2025 Cena celkom [EUR]	od začiatku stavby Množstvo	od začiatku stavby Cena celkom [EUR]	nedočerpané Množstvo	nedočerpané Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**691 270,98**		**129 133,45**		**124 821,13**		**153 609,06**		**216 895,73**		**55 078,44**		**679 537,81**		**11 733,17**
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				691 270,98		129 133,45		124 821,13		153 609,06		216 895,73		55 078,44		679 537,81		11 733,17
	PRACE A DODAVKY HSV																				
	1 - ZEMNE PRACE																				
1	271	110011010	Vytýčenie podzemných sietí	km	1,463	1 154,97	1 689,72	0,848	979,41	0,615	710,31		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,463	1 689,72	0,000	0,00
2	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škarami zalatými asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	957,000	1,95	1 866,15		0,00		0,00		0,00	318,000	620,10	0,00	0,00	318,000	620,10	639,000	1 246,05
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 069,500	1,30	1 390,35	232,934	302,81	226,909	294,98	384,560	499,93	225,097	292,63	0,00	0,00	1 069,500	1 390,35	0,000	0,00
4	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 420,400	1,62	2 301,05	309,358	501,16	301,357	488,20	373,321	604,78	436,364	706,91	0,00	0,00	1 420,400	2 301,05	0,000	0,00
5	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	84,000	20,07	1 685,88	19,057	382,47		0,00	19,058	382,49	45,885	920,91	0,00	0,00	84,000	1 685,88	0,000	0,00
6	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	15,26	30,52	0,454	6,93		0,00	0,908	13,86	0,638	9,74	0,00	0,00	2,000	30,52	0,000	0,00
7	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	352,800	20,01	7 059,53	74,996	1 500,71	73,420	1 469,13	89,233	1 785,55	115,149	2 304,13	0,00	0,00	352,800	7 059,53	0,000	0,00
8	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	39,900	1,28	51,07		0,00		0,00		0,00	39,900	51,07	0,00	0,00	39,900	51,07	0,000	0,00
9	001	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 291,296	10,37	13 390,74	274,502	2 846,59	268,728	2 786,71	338,061	3 505,69	410,005	4 251,75	0,00	0,00	1 291,296	13 390,74	0,000	0,00
10	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť hĺbení rýh 5, nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených,s urovnaním dna v hornine 3	m3	645,648	1,31	845,80	137,251	179,80	134,364	176,02	169,031	221,43	205,002	268,55	0,00	0,00	645,648	845,80	0,000	0,00
11	001	132301203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 734,026	14,35	24 883,27	368,617	5 289,65	360,863	5 178,38	453,968	6 514,44	550,578	7 900,79	0,00	0,00	1 734,026	24 883,27	0,000	0,00
12	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh 5, nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	867,013	2,80	2 427,64	164,308	516,06	160,432	505,21	226,984	635,56	275,289	770,81	0,00	0,00	867,013	2 427,64	0,000	0,00
13	001	132401201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	664,096	73,07	48 525,49	141,173	10 315,51	138,203	10 098,49	173,860	12 703,95	210,860	15 407,54	0,00	0,00	664,096	48 525,49	0,000	0,00
14	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, zaťažné hĺbky do 4 m	m2	7 625,560	12,99	99 056,02	1 480,899	19 236,88	1 478,001	19 199,23	2 115,954	27 486,24	2 550,706	33 133,67	0,00	0,00	7 625,560	99 056,02	0,000	0,00
15	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, zaťažné hĺbky do 4 m	m2	7 625,560	3,36	25 621,88	1 480,899	4 975,82	1 478,001	4 966,08	2 115,954	7 109,61	2 550,706	8 570,37	0,00	0,00	7 625,560	25 621,88	0,000	0,00
16	001	151201199	Podchytenie oplotenia	m	400,000	11,90	4 760,00	90,749	1 079,91	77,529	922,60	101,315	1 205,65	130,407	1 551,84	0,00	0,00	400,000	4 760,00	0,000	0,00
17	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	4 582,236	4,72	21 628,15	974,085	4 597,68	953,596	4 500,97	888,156	4 192,10	1 766,399	8 337,40	0,00	0,00	4 582,236	21 628,15	0,000	0,00
18	001	162501142	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzd.	m3	1 398,255	3,31	4 628,22	297,239	983,86	290,987	963,17	366,839	1 214,24	443,190	1 466,96	0,00	0,00	1 398,255	4 628,22	0,000	0,00
19	001	162501143	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok cene a k.d. 1000m	m3	2 796,510	0,24	671,16	594,478	142,67	581,974	139,67	733,679	176,08	886,379	212,73	0,00	0,00	2 796,510	671,16	0,000	0,00
20	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	416,478	2,35	978,72	88,534	208,05	86,672	203,68	104,971	246,68	136,301	320,31	0,00	0,00	416,478	978,72	0,000	0,00
21	001	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 291,163	1,31	3 001,42	487,052	638,04	476,807	624,62	559,483	732,92	767,821	1 005,85	0,00	0,00	2 291,163	3 001,42	0,000	0,00
22	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 398,255	0,71	992,76	297,239	211,04	290,987	206,60	366,839	260,46	443,190	314,66	0,00	0,00	1 398,255	992,76	0,000	0,00
23	001	171209002	Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vyš.kubatura)	t	2 377,034	11,10	26 385,08	264,684	2 937,99	1 012,000	11 233,20	520,000	5 772,00	580,350	6 441,89	0,00	0,00	2 377,034	26 385,08	0,000	0,00
24	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 291,163	3,87	8 866,80	487,052	1 884,89	476,807	1 845,24	559,483	2 165,20	767,821	2 971,47	0,00	0,00	2 291,163	8 866,80	0,000	0,00
25	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	832,956	20,51	17 083,93	177,069	3 631,69	173,344	3 555,29	202,951	4 162,53	279,592	5 734,43	0,00	0,00	832,956	17 083,93	0,000	0,00
26	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1 391,037	12,56	17 457,51	295,705	3 711,10	289,485	3 633,04	338,929	4 253,56	466,918	5 859,82	0,00	0,00	1 391,037	17 457,51	0,000	0,00
27	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	399,000	1,75	698,25		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	96,35	168,61	96,350	168,61	302,650	529,64
			1 - ZEMNE PRACE spolu:				**337 977,11**		**67 060,72**		**73 700,82**		**85 844,95**		**109 426,33**	**0,00**	**168,62**		**336 201,40**		**1 775,69**
	2 - ZAKLADY																				
28	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	1 260,000	6,53	8 227,80	285,858	1 866,65	276,215	1 803,58	317,707	2 074,63	380,220	2 482,84	0,00	0,00	1 260,000	8 227,80	0,000	0,00
29	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	2 377,034	0,26	618,03	505,307	131,38	494,678	128,62	599,117	155,77	777,932	202,26	0,00	0,00	2 377,034	618,03	0,000	0,00
			2 - ZAKLADY spolu:				**8 845,83**		**1 998,03**		**1 932,30**		**2 230,40**		**2 685,10**	**0,00**	**0,00**		**8 845,83**		**0,00**
	4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE																				
30	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	238,245	64,34	15 328,68	50,646	3 258,56	46,177	2 971,03	59,136	3 804,81	82,286	5 294,28	0,00	0,00	238,245	15 328,68	0,000	0,00
31	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	34,000	9,82	333,88	8	78,56		0,00	11,000	108,02	15,000	147,30	0,00	0,00	34,000	333,88	0,000	0,00
			4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:				**15 662,56**		**3 337,12**		**2 971,03**		**3 912,83**		**5 441,58**	**0,00**	**0,00**		**15 662,56**		**0,00**
	5 - KOMUNIKACIE																				
32	221	566903111	Upravené podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	637,917	21,59	13 772,63	135,608	2 927,78	123,642	2 669,43	192,000	4 145,28	134,855	2 911,52	51,812	1 118,58	637,917	13 772,63	0,000	0,00
33	221	566904111	Upravené podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	t	178,607	80,20	14 324,28		0,00		0,00		0,00		0,00	178,607	14 324,52	178,607	14 324,28	0,000	0,00
34	221	572952111	Upravené krytu vozovky po prekopoch pre inžiner. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	m2	1 069,500	24,04	25 710,78		0,00		0,00		0,00		0,00	1 069,50	25 710,78	1 069,500	25 710,78	0,000	0,00
35	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	1 069,500	0,95	1 016,03		0,00		0,00		0,00		0,00	1 069,50	1 016,03	1 069,500	1 016,03	0,000	0,00
36	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 069,500	0,75	802,13		0,00		0,00		0,00		0,00	1 069,50	802,13	1 069,500	802,13	0,000	0,00
37	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.	m2	21,000	18,01	378,21		0,00		0,00		0,00		0,00	21,00	378,21	21,000	378,21	0,000	0,00
38	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	936,000	8,63	8 077,68		0,00		0,00		0,00	318,000	2 744,34	0,00	0,00	318,000	2 744,34	618,000	5 333,34
39	221	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	1 404,000	2,40	3 369,60		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1 404,000	3 369,60
			5 - KOMUNIKACIE spolu:				**67 451,34**		**2 927,78**		**2 669,43**		**4 145,28**		**5 655,86**	**0,00**	**43 350,03**		**58 748,40**		**8 702,94**
	8 - RUROVE VEDENIA															0,00					
40	221	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sit. do 20% DN 150	m	210,000	1,23	258,30	0,000	0,00		0,00	73,610	90,54	136,390	167,76	0,00	0,00	210,000	258,30	0,000	0,00
41	221	2860002680	PVC rura 160x5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	ks	42,840	92,90	3 979,84	0,000	0,00		0,00	14,684	1 364,14	28,156	2 615,69	0,00	0,00	42,840	3 979,84	0,000	0,00
42	221	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1 253,000	1,86	2 330,58	284,270	528,74	274,680	510,90	314,530	585,03	379,520	705,91	0,00	0,00	1 253,000	2 330,58	0,000	0,00
43	221	2860002770	PVC rura 315x12,65m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	ks	255,612	205,89	52 627,95	58	11 941,62	56	11 529,84	64,612	13 302,96	77,000	15 853,53	0,00	0,00	255,612	52 627,95	0,000	0,00
44	221	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	15,000	4,85	72,75	0,000	0,00		0,00	8,000	38,80	7,000	33,95	0,00	0,00	15,000	72,75	0,000	0,00
45	221	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	ks	15,000	35,38	530,70	0,000	0,00		0,00	2,000	106,14	12,000	424,56	0,00	0,00	15,000	530,70	0,000	0,00
46	221	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosa DN 150 mm	ks	98,000	4,85	475,30	0,000	0,00		0,00	38,000	184,30	60,000	291,00	0,00	0,00	98,000	475,30	0,000	0,00
47	221	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	49,000	22,60	1 107,40	0,000	0,00		0,00	19,000	429,40	30,000	678,00	0,00	0,00	49,000	1 107,40	0,000	0,00
48	MAT	2860004430	PVC zátka do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	ks	20,000	1,51	30,20	0,000	0,00		0,00	8,000	12,08	12,000	18,12	0,00	0,00	20,000	30,20	0,000	0,00
49	MAT	2860004510	PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	ks	29,000	1,51	43,79	0,000	0,00		0,00	11,000	16,61	18,000	27,18	0,00	0,00	29,000	43,79	0,000	0,00
50	221	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočka DN 300	ks	49,000	6,70	328,30	11	73,70	15	100,50	0,000	0,00	23,000	154,10	0,00	0,00	49,000	328,30	0,000	0,00
51	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	49,000	95,56	4 681,95	11	1 051,05		0,00	3,000	286,65	35,000	3 344,25	0,00	0,00	49,000	4 681,95	0,000	0,00

52	221	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	20,000	6,70	134,00	5	33,50	4	26,80	5,000	33,50	6,000	40,20	0,00	0,00	20,000	134,00	0,000	0,00
53	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladky kanalizačny system	ks	20,000	55,45	1 109,00	5	277,25	4	221,80	5,000	277,25	6,000	332,70	0,00	0,00	20,000	1 109,00	0,000	0,00
54	221	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	210,000	1,93	405,30	0,000	0,00	9,000	17,37	43,900	84,73	157,100	303,20	0,00	0,00	210,000	405,30	0,000	0,00
55	221	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1 253,000	3,03	3 796,59	284,270	861,34	274,680	832,28	189,330	573,67	504,720	1 529,30	0,00	0,00	1 253,000	3 796,59	0,000	0,00
56	221	894421111	Zhadzanie šachiet prefabrikovanych do 4t	ks	34,000	53,89	1 832,26	8	431,12	9,000	485,01	9,000	485,01	8,000	431,12	0,00	0,00	34,000	1 832,26	0,000	0,00
57	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60-5	ks	21,000	8,15	171,15	5	40,75	4,000	32,60	8,000	65,20	4,000	32,60	0,00	0,00	21,000	171,15	0,000	0,00
58	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	ks	13,000	10,00	130,00	3	30,00		0,00	0,000	0,00	10,000	100,00	0,00	0,00	13,000	130,00	0,000	0,00
59	MAT	5922442170	Skruž šikmaťkonus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	ks	34,000	61,48	2 090,32	8	491,84	3,000	184,44	8,000	491,84	15,000	922,20	0,00	0,00	34,000	2 090,32	0,000	0,00
60	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	ks	29,000	36,66	1 063,14	7	256,62	2,000	73,32	13,000	476,58	7,000	256,62	0,00	0,00	29,000	1 063,14	0,000	0,00
61	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	ks	32,000	51,34	1 642,88	7	359,38	2,000	102,68	9,000	462,06	14,000	718,76	0,00	0,00	32,000	1 642,88	0,000	0,00
62	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	ks	2,000	76,18	152,36	0	0,00	2,000	152,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,000	152,36	0,000	0,00
63	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynelou a PS bez šachtových prechodiek	ks	34,000	326,98	11 117,32	8	2 615,84	9,000	2 942,82	8,000	2 615,84	9,000	2 942,82	0,00	0,00	34,000	11 117,32	0,000	0,00
64	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	ks	66,000	32,80	2 164,80	15	492,00		0,00	23,000	754,40	28,000	918,40	0,00	0,00	66,000	2 164,80	0,000	0,00
65	221	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	ks	1,000	75,32	75,32	0	0,00		0,00	1,000	75,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	75,32	0,000	0,00
66	MAT	2860008640	Betonový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN600	ks	1,000	66,08	66,08	0	0,00		0,00	1,000	66,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	66,08	0,000	0,00
67	MAT	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN600	ks	2,000	15,06	30,12	0	0,00		0,00	2,000	30,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,000	30,12	0,000	0,00
68	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	ks	1,000	211,24	211,24	0	0,00		0,00	1,000	211,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	211,24	0,000	0,00
69	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstavitelna rura 2000mm	ks	1,000	185,80	185,80	0	0,00		0,00	1,000	185,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,000	185,80	0,000	0,00
70	221	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	35,000	32,08	1 122,80	8	256,64	9,000	288,72	9,000	288,72	9,000	288,72	0,00	0,00	35,000	1 122,80	0,000	0,00
71	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	ks	35,000	150,28	5 259,80	8	1 202,24	9,000	1 352,52	9,000	1 352,52	9,000	1 352,52	0,00	0,00	35,000	5 259,80	0,000	0,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				**99 227,34**		**20 943,63**		**18 853,96**		**24 948,53**		**34 483,21**	**0,00**	**0,00**		**99 227,34**		**0,00**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE													**0,00**						
72	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 495,500	3,63	5 428,67	290,429	1 054,26	289,861	1 052,20	513,581	1 864,30	401,629	1 457,91	0,00	0,00	1 495,500	5 428,66	0,000	0,00
73	221	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	829,061	16,18	13 414,21	176,241	2 851,58		0,00	125,595	2 032,13	527,225	8 530,50	0,00	0,00	829,061	13 414,20	0,000	0,00
74	221	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 803,427	0,51	2 959,75	1 233,684	629,18		0,00		0,00	4 569,743	2 330,57	0,00	0,00	5 803,427	2 959,75	0,000	0,00
75	013	979089612	Poplatok za skládovanie sute	t	829,061	16,57	13 737,54	103,787	1 719,75		0,00		0,00	316,050	5 236,95	409,2240	6 780,78	829,061	13 737,54	0,0000	0,00
76	221	979094441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým	m2	936,000	2,03	1 900,08	0,000	0,00		0,00		0,00	318,000	645,54	0,00	0,00	318,000	645,54	618,000	1 254,54
77	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 924,118	38,85	113 601,98	621,605	24 149,35	608,530	23 641,39	737,005	28 632,64	850,000	33 022,50	106,979	4 156,17	2 924,1190	113 602,02	0,00	0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu:				**151 042,23**		**30 404,12**		**24 693,59**		**32 529,07**	0,000	**51 223,97**	**0,00**	**10 936,95**		**149 787,71**		**1 254,54**
			PRACE A DODAVKY HSV spolu:				**680 206,41**		**126 671,40**		**124 821,13**		**153 609,06**		**208 916,05**	**0,00**	**54 453,81**				**11 733,17**
																0,00					
	PRACE A DODAVKY INÉ																				
78	OST	005	Zariadenie staveniska		1,000	8 060,29	8 060,29	0,255	2 055,37		0,00		0,00	0,745	6 004,92	0,00	0,00	1,000	8 060,29	0,000	0,00
79	OST	01	Vytýčenie stavby		1,000	732,75	732,75	0,555	406,68		0,00		0,00	0,445	326,07	0,00	0,00	1,000	732,75	0,000	0,00
80	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu		1,000	1 831,88	1 831,88		0,00		0,00		0,00	0,900	1 648,69	0,10	183,19	1,000	1 831,88	0,000	0,00
81	OST	04	Prevádzkový poriadok		1,000	439,65	439,65	0,000	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,00	439,65	1,000	439,65	0,000	0,00
			PRACE A DODAVKY INÉ spolu:				**11 064,57**		**2 462,05**		**0,00**		**0,00**		**7 979,68**	**0,00**	**622,84**	0,000	**11 064,57**		**0,00**
	OSTATNÉ															0,00		0,000			
101	OST	999999991	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
102	OST	999999992	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
103	OST	999999993	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
			OSTATNÉ spolu:				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	0,00	0,000	**0,00**		**0,00**
			Za rozpočet celkom				**691 270,98**		**129 133,45**		**124 821,13**		**153 609,06**		**216 895,73**		**55 076,65**		**528 441,52**		**11 733,17**

ROZPOČET

Stavba: KAMENNÁ PORUBA - rozšírenie splaškovej kanalizácie,
KAMENNÁ PORUBA - rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky

Objekt:

ul. Kuneradská, Do dubu, Kostolná

Miesto: | Dátum: k máj 2025

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba | Projektant: VS-Projekty s.r.o., Pov. Bystrica

Zhotoviteľ: SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Spracovateľ: Ing. Daniel Sádecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Súpis prác za obdobie: 03/2024 Množstvo	03/2024 Cena celkom [EUR]	05/2024 Množstvo	05/2024 Cena celkom [EUR]	06/2024 Množstvo	06/2024 Cena celkom [EUR]	11/2024 Množstvo	11/2024 Cena celkom [EUR]	05/2025 Množstvo	05/2025 Cena celkom [EUR]	od začiatku stavby Množstvo	od začiatku stavby Cena celkom [EUR]	nedočerpané Množstvo	nedočerpané Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**422 621,96**		**292 405,37**		**34 526,36**		**14 567,31**		**3 737,77**		**69 327,30**		**414 564,11**		**8 057,85**
		HSV	Práce a dodávky HSV				422 621,96		292 405,37		34 526,36		14 567,31		3 737,77		69 327,30		414 564,10		8 057,85
		PRÁCE A DODÁVKY HSV																			
		1 - ZEMNE PRÁCE																			
1	271	110011010	Vytýčenie trasy podzemných sietí v rovine	km	0,862	1 154,97	995,58	0,862	995,58		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,862	995,58	0,000	0,00
2	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,500	7,44	122,76		0,00	16,500	122,76		0,00		0,00	0,000	0,00	16,500	122,76	0,000	0,00
3	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	868,100	1,30	1 128,53	747,441	971,67	43,405	56,43	32,087	41,71		0,00	12,772	16,60	835,705	1 086,42	32,395	42,11
4	221	113151112	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 30 mm, -0,07600t	m2	16,500	6,65	109,73		0,00		0,00	16,500	109,73		0,00	0,000	0,00	16,500	109,73	0,000	0,00
5	221	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 40 mm, -0,10200t	m2	16,500	7,24	119,46		0,00		0,00	16,500	119,46		0,00	0,000	0,00	16,500	119,46	0,000	0,00
6	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	90,000	7,91	711,90		0,00		0,00		0,00		0,00	90,000	711,90	90,000	711,90	0,000	0,00
7	001	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	884,600	1,62	1 433,05	781,648	1 233,87	44,230	71,65	32,935	53,35		0,00	12,761	20,67	851,574	1 379,55	33,026	53,50
8	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri premere potrubia DN nad 300 do 600 (2xDN400)	m	16,000	46,91	750,56		0,00		0,00	16,000	750,56		0,00	0,000	0,00	16,000	750,56	0,000	0,00
9	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s premernym prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	360,000	5,33	1 918,80	326,277	1 739,06	0	0,00	15	79,95		0,00	18,723	99,78	360,000	1 918,80	0,000	0,00
10	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	15,000	3,56	53,40	13,595	48,40	0,000	0,00	1,405	5,00		0,00	0,000	0,00	15,000	53,40	0,000	0,00
11	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	19,800	20,07	397,39	17,945	360,16	0,000	0,00	1,071	21,49		0,00	0,784	15,65	19,800	397,39	0,000	0,00
12	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,200	24,83	54,63	1,994	49,51	0,000	0,00	0,119	2,95		0,00	0,087	2,23	2,200	54,63	0,000	0,00
13	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,500	15,26	83,93	4,985	76,07	0,000	0,00	0,298	4,55		0,00	0,217	3,36	5,500	83,93	0,000	0,00
14	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	229,500	20,01	4 592,30	192,817	3 858,27	16,754	335,25	11,508	230,28		0,00	8,421	168,48	229,500	4 592,30	0,000	0,00
15	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	9,000	1,09	9,81	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00	9,000	9,81	9,000	9,81	0,000	0,00
16	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	751,639	10,37	7 794,50	565,067	5 859,74	54,870	569,00	6,458	66,97		0,00	63,874	662,33	690,269	7 158,09	61,370	636,41
17	001	132201209	Prípl. k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	359,460	1,31	470,89	268,789	352,11	26,241	34,38	0,000	0,00		0,00	42,497	55,68	337,527	442,16	21,933	28,73
18	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 053,498	14,35	15 117,70	795,902	11 421,19	76,905	1 103,59	52,825	758,04		0,00	65,212	935,76	990,844	14 218,610	62,654	899,09
19	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	526,749	2,80	1 474,90	397,951	1 114,26	38,453	107,67	26,413	73,96		0,00	32,605	91,31	495,422	1 387,18	31,327	87,72
20	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	403,467	73,07	29 481,33	304,813	22 272,69	29,453	2 152,13	20,231	1 478,28		0,00	48,970	3 578,24	403,467	29 481,33	0,000	0,00
21	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	4 204,880	12,99	54 621,39	2835,344	36 831,12	727,444	9 449,50	135,751	1 763,41		0,00	276,341	3 589,66	3 974,880	51 633,69	230,000	2 987,700
22	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	4 204,880	3,36	14 128,40	2835,344	9 526,76	727,444	2 444,21	135,751	456,12		0,00	276,341	928,50	3 974,880	13 355,60	230,000	772,800
23	001	151201199	Podchytenie opilotenia	m	250,000	11,90	2 975,00	226,581	2 696,31		0,00		0,00		0,00	23,419	278,70	250,000	2 975,00	0,000	0,00
24	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	2 648,460	4,72	12 500,73	2035,333	9 606,77	193,338	912,56	101,646	479,77		0,00	318,143	1 501,62	2 648,460	12 500,73	0,000	0,00
25	001	162501122	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z horniny tr.1-4 v mn. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	m3	875,535	4,02	3 519,65	658,676	2 647,88	63,914	256,93	12,747	51,24		0,00	140,198	563,60	875,535	3 519,65	0,000	0,00
26	001	162501123	Vodorovné prem. výkopku po spev. ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, prípl. k cene zak.dal.1000m	m3	1 751,070	0,38	665,41	1317,352	500,59	127,828	48,57	25,493	9,69		0,00	280,397	106,55	1 751,070	665,41	0,000	0,00
27	001	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 333,150	1,31	1 746,43	1005,498	1 317,20	97,320	127,49	66,848	87,57		0,00	163,484	214,16	1 333,150	1 746,43	0,000	0,00
28	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 208,685	0,71	1 568,17	1665,850	1 182,75	161,234	114,48	79,594	56,51		0,00	302,007	214,43	2 208,685	1 568,17	0,000	0,00
29	001	171203211	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4 do zemných hradzí s primesou ílovej hliny do 20 % objemu (hradzka)	m3	21,000	1,51	31,71	17,643	26,64	0,000	0,00	1,053	1,59		0,00	2,304	3,47	21,000	31,71	0,000	0,00
30	001	171209002	Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	t	1 485,130	11,10	16 484,94	1116,994	12 398,63	303,671	3 370,75	0,000	0,00		0,00	64,465	715,62	1 485,130	16 484,94	0,000	0,00
31	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 328,430	3,87	5 141,02	1002,025	3 877,84	96,975	375,29	47,918	185,44		0,00	181,512	702,44	1 328,430	5 141,02	0,000	0,00
																0,000	0,00				
33	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	471,752	20,51	9 675,63	396,969	8 141,83	34,438	706,32	17,386	356,59		0,00	22,959	470,91	471,752	9 675,63	0,000	0,00
34	MAT	583311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	786,968	12,55	9 876,45	677,586	8 503,70	39,348	493,82	29,170	366,08		0,00	40,864	512,79	786,968	9 876,45	0,000	0,00
35	001	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	90,000	0,46	41,40	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00	90,000	41,40	90,000	41,40	0,000	0,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**199 797,48**		**147 610,60**		**22 730,02**		**7 733,05**		**0,00**		**16 215,71**		**194 289,42**		**5 508,06**
		2 - ZÁKLADY																			
36	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	711,000	6,53	4 642,83	644,397	4 207,91	0,000	0,00	28,000	182,84		0,00	0,000	0,00	672,397	4 390,75	38,603	252,08
37	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. sudr. a nesudr.	m2	2 068,800	0,26	537,89	1781,254	463,13	103,440	26,89	81,266	21,13		0,00	70,940	18,44	2 036,900	529,59	31,900	8,29
			2 - ZÁKLADY spolu:				**5 180,72**		**4 671,04**		**26,89**		**203,97**		**0,00**		**18,44**		**4 920,34**		**260,37**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															0,00				
38	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	131,385	64,34	8 453,31	110,385	7 102,17	9,591	617,08	0,319	20,52		0,00	6,600	424,64	126,895	8 164,42	4,490	288,89
39	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	9,82	58,92	5,000	49,10		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	49,10	1,000	9,82
40	271	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	4,314	127,34	549,34	3,624	461,48	0,315	40,11	0,216	27,51		0,00	0,159	20,37	4,314	549,34	0,000	0,00
41	271	461211811	Patka pre dlažbu z lomového kameňa lomovo upraveného, murovaná na sucho bez výplne škár	m3	3,000	103,04	309,12		0,00		0,00		0,00	3,000	309,12	0,000	0,00	3,000	309,12	0,000	0,00
42	211	462511111	Zahádzka z lomového kameňa, s dodaním kameňa	m3	2,000	68,63	137,26		0,00		0,00		0,00	2,000	137,26	0,000	0,00	2,000	137,26	0,000	0,00
43	211	463211111	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklínovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m3	18,000	67,97	1 223,46		0,00		0,00		0,00	18,000	1 223,46	0,000	0,00	18,000	1 223,46	0,000	0,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				**10 731,41**		**7 612,75**		**657,19**		**48,03**		**1 669,84**		**445,01**		**10 432,70**		**298,71**
		5 - KOMUNIKÁCIE															0,00				
44	221	564541111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení hr.120 mm	m2	16,500	0,70	11,55		0,00		0,00		0,00	16,5	11,55	0,000	0,00	16,500	11,55	0,000	0,00
45	MAT	583452270	Štrkodrva 0-32 N	t	3,307	15,57	51,49		0,00		0,00		0,00	3,307	51,49	0,000	0,00	3,307	51,49	0,000	0,00
46	221	564551114	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny,po zhutnení hr.160 mm	m2	16,500	0,86	14,19		0,00		0,00		0,00	16,500	14,19	0,000	0,00	16,500	14,19	0,000	0,00
47	MAT	583453230	Štrkodrva 0-63 Z	t	4,960	15,57	77,23		0,00		0,00		0,00	4,960	77,23	0,000	0,00	4,960	77,23	0,000	0,00
48	221	565171023	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením , po zhutnení hr. 120 mm	m2	16,500	10,96	180,84		0,00		0,00		0,00	16,500	180,84	0,000	0,00	16,500	180,84	0,000	0,00
49	221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	363,192	21,59	7 841,32	305,140	6 587,97	26,513	572,42	13,698	295,74		0,00	17,841	385,17	363,192	7 841,32	0,000	0,00

50	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	1	224,782	80,20	18 027,52		0,00		0,00		0,00		0,00	224,782	18 027,36	224,782	18 027,52	0,000	0,00
51	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inž.siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	m2	868,100	24,04	20 869,12		0,00		0,00		0,00		0,00	868,100	20 869,12	868,100	20 869,12	0,000	0,00
52	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	868,100	0,95	824,70		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	868,100	824,70	868,100	824,70	0,000	0,00
53	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70	m2	991,100	0,75	743,33		0,00		0,00		0,00	16,500	12,38	974,600	730,95	991,100	743,33	0,000	0,00
54	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení ACo11, hr.50mm	m2	90,000	15,84	1 425,60		0,00		0,00		0,00		0,00	90,000	1 425,60	90,000	1 425,60	0,000	0,00
55	221	577161224	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.ložný AC L hr. 70 mm	m2	16,500	19,72	325,38		0,00		0,00		0,00	16,500	325,38	0,000	0,00	16,500	325,38	0,000	0,00
56	221	577171225	Betón asfaltový po zhutnení ACp hr. 80 mm	m2	16,500	22,47	370,76		0,00		0,00		0,00	16,500	370,76	0,000	0,00	16,500	370,76	0,000	0,00
57	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	m	36,000	3,52	126,72		0,00		0,00		0,00		0,00	36,000	126,72	36,000	126,72	0,000	0,00
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				**50 889,75**		**6 587,97**		**572,42**		**295,74**		**1 043,82**		**42 389,62**		**50 889,75**		**0,00**
8 - RÚROVÉ VEDENIA																	0,00				
58	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	151,000	1,23	185,73	0,000	0,00	151,000	185,73	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	151,000	185,73	0,000	0,00
59	MAT	2860002680	PVC rúra 160x5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	ks	31,000	92,90	2 879,90	0,000	0,00	31,000	2 879,90	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	31,000	2 879,90	0,000	0,00
60	271	871371201	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 300 mm	m	23,000	4,44	102,12		0,00		0,00	23,000	102,12	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	102,12	0,000	0,00
61	MAT	2865258600	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 300 DA 324 spojka DC/FWC	m	23,000	95,93	2 206,39		0,00		0,00	23,000	2 206,39	0,000	0,00	0,000	0,00	23,000	2 206,39	0,000	0,00
62	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	687,000	1,86	1 277,82	622,645	1 158,12	0,000	0,00	5,000	9,30		0,00	30,820	57,33	658,465	1 224,74	28,535	53,08
63	MAT	2860002770	PVC rúra 315x12,6/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	ks	137,290	205,89	28 266,64	124	25 530,36	0,000	0,00	0,690	142,06		0,00	6,890	1 418,58	131,580	27 091,01	5,710	1 175,63
64	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	6,000	4,85	29,10	0,000	0,00	6,000	29,10		0,00		0,00	0,000	0,00	6,000	29,10	0,000	0,00
65		2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	ks	6,000	31,69	190,14	0,000	0,00	6,000	190,14		0,00		0,00	0,000	0,00	6,000	190,14	0,000	0,00
66	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	31,000	4,85	150,35	0,000	0,00	31,000	150,35		0,00		0,00	0,000	0,00	31,000	150,35	0,000	0,00
67	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	31,000	22,60	700,60	0,000	0,00	31,000	700,60		0,00		0,00	0,000	0,00	31,000	700,60	0,000	0,00
68	MAT	2860004430	PVC zátka do hrdla 150-hladký kanalizačný systém	ks	11,000	1,51	16,61	0,000	0,00	11,000	16,61		0,00		0,00	0,000	0,00	11,000	16,61	0,000	0,00
69	MAT	2860004510	PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	ks	20,000	1,51	30,20	0,000	0,00	20,000	30,20		0,00		0,00	0,000	0,00	20,000	30,20	0,000	0,00
70	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	31,000	6,70	207,70	28	187,60		0,00	3,000	20,10		0,00	0,000	0,00	31,000	207,70	0,000	0,00
71	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	31,000	95,55	2 962,05	28	2 675,40	3,000	286,65		0,00		0,00	0,000	0,00	31,000	2 962,05	0,000	0,00
72	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	10,000	6,70	67,00	9	60,30		0,00		0,00		0,00	1,000	6,70	10,000	67,00	0,000	0,00
73	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	ks	10,000	55,45	554,50	9	499,05		0,00		0,00		0,00	1,000	55,45	10,000	554,50	0,000	0,00
74	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	151,000	1,93	291,43	0,000	0,00	151,000	291,43	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	151,000	291,43	0,000	0,00
75	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	710,000	3,03	2 151,30	653,460	1 979,98	0,000	0,00	28,000	84,84		0,00	11,000	33,33	692,460	2 098,15	17,540	53,15
76	271	894421111	Značenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	22,000	53,89	1 185,58	20	1 077,80		0,00	1,000	53,89		0,00	0,000	0,00	21,000	1 131,69	1,000	53,89
77	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 60-5	ks	12,000	8,15	97,80	11	89,65		0,00	1,000	8,15		0,00	0,000	0,00	12,000	97,80	0,000	0,00
78	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 60/10	ks	13,000	10,00	130,00	12	120,00		0,00	1,000	10,00		0,00	0,000	0,00	13,000	130,00	0,000	0,00
79	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	ks	22,000	61,48	1 352,56	20	1 229,60		0,00	1,000	61,48		0,00	0,000	0,00	21,000	1 291,08	1,000	61,48
80	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	ks	13,000	36,66	476,58	12	439,92		0,00	1,000	36,66		0,00	0,000	0,00	13,000	476,58	0,000	0,00
81	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	ks	14,000	51,34	718,76	13	667,42		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	13,000	667,42	1,000	51,34
82	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	ks	7,000	76,18	533,26	6	457,08		0,00	1,000	76,18		0,00	0,000	0,00	7,000	533,26	0,000	0,00
83	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	22,000	326,98	7 193,56	20	6 539,60		0,00	1,000	326,98		0,00	0,000	0,00	21,000	6 866,58	1,000	326,98
84	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	ks	43,000	32,80	1 410,40	39	1 279,20		0,00	3,000	98,40		0,00	0,000	0,00	42,000	1 377,60	1,000	32,80
85	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	22,000	32,08	705,76	20	641,60		0,00	1,000	32,08		0,00	0,000	0,00	21,000	673,68	1,000	32,08
86	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115	ks	22,000	150,28	3 306,16	20	3 005,60		0,00	1,000	150,28		0,00	0,000	0,00	21,000	3 155,88	1,000	150,28
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				**59 380,00**		**47 638,28**		**4 760,71**		**3 418,91**		**0,00**		**1 571,39**		**57 389,29**		**1 990,71**
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00														
87	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleného vlákna	m2	25,500	14,81	377,66		0,00		0,00		0,00		0,00	25,500	377,66	25,500	377,66	0,000	0,00
88	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 327,000	3,63	4 817,01	1202,693	4 365,78	0,000	0,00		0,00		0,00	124,307	451,25	1 327,000	4 817,01	0,000	0,00
89	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	4,62	138,60	27,190	125,62	0,000	0,00		0,00		0,00	2,810	12,98	30,000	138,60	0,000	0,00
90	013	973042361	Vysekanie otvoru v murive betónovom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm-0,150 t	ks	1,000	62,66	62,66		0,00		0,00	1,000	62,66		0,00	0,000	0,00	1,000	62,66	0,000	0,00
91	MAT	2323900100	Polyuretánová pena 750 ml	ks	1,000	12,05	12,05		0,00		0,00	1,000	12,05		0,00	0,000	0,00	1,000	12,05	0,000	0,00
92	221	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	313,560	16,18	5 073,40	263,441	4 262,48	22,890	370,36		0,00		0,00	27,229	440,58	313,560	5 073,40	0,000	0,00
93	221	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1 km	t	2 196,394	0,51	1 120,16	1845,329	941,12	160,337	81,77		0,00		0,00	190,728	97,27	2 196,394	1 120,16	0,000	0,00
94	013	979089612	Poplatok za skladovanie sute	t	313,560	16,57	5 195,69	263,441	4 365,22	0,000	0,00		0,00		0,00	50,119	830,49	313,560	5 195,69	0,000	0,00
95	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 878,313	38,85	72 972,46	1578,089	61 308,76	137,117	5 327,00	70,788	2 750,11		0,00	92,319	3 586,63	1 878,313	72 972,46	0,000	0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				**89 769,69**		**75 368,98**		**5 779,13**		**2 824,82**		**0,00**		**5 796,86**		**89 769,69**		**0,00**
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							0,00										0,00				
96	OST	001	Vytýčenie stavby		1,000	455,16	455,16	0,906	412,37	0,000	0,00	0,094	42,79		0,00	0,000	0,00	1,000	455,16	0,000	0,00
97	OST	002	Geodetické zameranie skutočného stavu		1,000	1 137,90	1 137,90		0,00		0,00		0,00	0,900	1 024,11	0,100	113,79	1,000	1 137,90	0,000	0,00
98	OST	004	Prevádzkový poriadok		1,000	273,10	273,10		0,00		0,00		0,00		0,00	1,000	273,10	1,000	273,10	0,000	0,00
99	OST	005	Zariadenie staveniska		1,000	5 006,75	5 006,75	0,500	2 503,38		0,00		0,00		0,00	0,500	2 503,38	1,000	5 006,75	0,000	0,00
100	OST	006	Dočasný veľkoplošný pútač 2500x1500 mm		0,000	753,24	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu				**6 872,91**		**2 915,75**		**0,00**		**42,79**		**1 024,11**	**0,000**	**2 890,27**	0,000	**6 872,91**		**0,00**
OSTATNÉ																0,000	0,00	0,000	0,00		
101	OST	999999991	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
102	OST	999999992	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
103	OST	999999993	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
			OSTATNÉ spolu:				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,000**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
			Za rozpočet celkom				**422 621,96**		**292 405,37**		**34 526,36**		**14 567,31**		**3 737,77**		**69 327,24**		**414 564,10**		**8 057,85**

ROZPOCET

Stavba: KAMENNÁ PORUBA - rozšírenie splaškovej kanalizácie
KAMENNÁ PORUBA - rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Štamberky

Objekt: **ul. Štamberky**

Miesto: | Dátum: k máj 2025

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba | Projektant: VS-Projekty s.r.o., Pov. Bystrica

Zhotoviteľ: SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Spracovateľ: Ing. Daniel Sádecký

								Súpis prác za obdobie:										od začiatku stavby		nedočerpané	
								03/2024		05/2024		06/2024		11/2024		05/2025					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**316 845,64**		**187 855,63**		**25 880,69**		**19 539,49**		**3 459,92**		**77 776,69**		**314 512,42**		**2 333,22**
	HSV		Práce a dodávky HSV				316 845,64		187 855,63		25 880,69		19 539,49		3 459,92		77 776,69		314 512,42		2 333,22
PRÁCE A DODÁVKY HSV																					
1 - ZEMNE PRÁCE																					
1	271	1100110109	Vytýčenie podzemných sietí	km	0,356	1 154,97	411,17	0,356	411,17		0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,356	411,17	0,000	0,00
2	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	839,000	1,30	1 090,70	718,939	934,62	28,224	36,69	85,096	110,62		0,00	6,741	8,76	839,000	1 090,70	0,000	0,00
3	221	113151314	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, s prekážkami	m2	839,000	3,45	2 894,55	718,939	2 480,34	28,224	97,37	85,096	293,58		0,00	6,741	23,25	839,000	2 894,55	0,000	0,00
4	221	113201119	Odstránenie odvodňovacích žľaboviek očistenie	m	70,000	3,98	278,60	60,650	241,39		0,00		0,00		0,00	9,350	37,21	70,000	278,60	0,000	0,00
5	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	406,800	1,62	659,02	348,587	564,71	13,685	22,17	41,260	66,84		0,00	3,268	5,30	406,800	659,02	0,000	0,00
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	19,700	20,07	395,38	17,069	342,57		0,00	2,020	40,54		0,00	0,611	12,24	19,700	395,38	0,000	0,00
7	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	118,200	20,01	2 365,18	98,623	1 973,45	6,979	139,65	11,673	233,58		0,00	0,925	18,61	118,200	2 365,18	0,000	0,00
8	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	345,728	13,27	4 587,81	288,466	3 827,94	20,414	270,89	34,144	453,09		0,00	2,704	35,83	345,728	4 587,81	0,000	0,00
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine	m3	345,728	1,31	452,90	288,466	377,89	20,414	26,74	34,144	44,73		0,00	2,704	3,54	345,728	452,90	0,000	0,00
10	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	464,264	27,07	12 567,63	387,369	10 486,08	27,413	742,07	45,850	1 241,16		0,00	3,632	98,26	464,264	12 567,63	0,000	0,00
11	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	464,264	2,80	1 299,94	387,369	1 084,63	27,413	76,76	45,850	128,38		0,00	3,632	10,16	464,264	1 299,94	0,000	0,00
12	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	177,804	73,07	12 992,14	148,355	10 840,30	10,498	767,09	17,560	1 283,11		0,00	1,391	101,57	177,804	12 992,14	0,000	0,00
13	001	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 656,590	12,99	21 519,10	1 310,448	17 022,72	178,747	2 321,92	155,109	2 014,87		0,00	12,286	159,65	1 656,590	21 519,10	0,000	0,00
14	001	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 656,590	3,36	5 566,14	1 310,448	4 403,11	178,747	600,59	155,109	521,17		0,00	12,286	41,29	1 656,590	5 566,14	0,000	0,00
15	001	151201199	Podchytenie oplotenia	m	150,000	11,90	1 785,00	129,965	1 546,58		0,00		0,00	20,035	238,42	0,000	0,00	150,000	1 785,00	0,000	0,00
16	001	162501122	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000m	m3	987,794	4,02	3 970,93	824,188	3 313,24	58,325	234,47	97,554	392,17		0,00	7,727	31,07	987,794	3 970,93	0,000	0,00
17	001	162501123	Vodorovné prem.výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za k.d. 1km	m3	1 975,588	0,38	750,72	1 648,377	626,38	116,649	44,33	195,108	74,14		0,00	15,454	5,87	1 975,588	750,72	0,000	0,00
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	987,794	0,80	790,24	824,188	659,35	58,325	46,66	97,554	78,04		0,00	7,727	6,18	987,794	790,24	0,000	0,00
19	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	t	1 778,029	11,10	19 736,12	1 483,539	16 467,28	104,984	1 165,32	80,000	888,00		0,00	109,506	1 215,56	1 778,029	19 736,12	0,000	0,00
20	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	624,146	4,18	2 608,93	520,770	2 176,82	36,853	154,05	61,640	257,66		0,00	4,883	20,40	624,146	2 608,93	0,000	0,00
21	MAT	583441710	Štrkodrvina 0-32	t	1 047,317	15,57	16 306,73	873,853	13 605,89	61,839	962,83	103,432	1 610,44		0,00	8,193	127,52	1 047,317	16 306,73	0,000	0,00
22	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	254,328	20,51	5 216,27	212,204	4 352,30	15,017	308,00	25,117	515,15		0,00	1,990	40,81	254,328	5 216,27	0,000	0,00
23	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	426,762	12,56	5 355,86	356,079	4 468,79	25,198	316,23	42,147	528,94		0,00	3,338	41,92	426,762	5 355,86	0,000	0,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**123 601,06**		**102 207,55**		**8 333,83**		**10 776,21**		**238,42**		**2 045,00**	0,000	**123 601,06**		**0,00**
2 - ZAKLADY																0,000	0,00	0,000			
24	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	325,000	6,53	2 122,25	281,590	1 838,78	7,440	48,58	33,330	217,64		0,00	2,640	17,24	325,000	2 122,25	0,000	0,00
25	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	847,760	0,26	220,42	726,446	188,88	28,519	7,41	85,985	22,36		0,00	6,810	1,77	847,760	220,42	0,000	0,00
			2 - ZAKLADY spolu:				**2 342,67**		**2 027,66**		**55,99**		**240,00**		**0,00**		**19,01**	0,000	**2 342,67**		**0,00**
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																	0,00	0,000			
26	211	388995999	Chránička oceľová 219x9 polené	m	6,500	126,14	819,91		0,00	0,000	0,00		0,00	6,500	819,91	0,000	0,00	6,500	819,91	0,000	0,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				**819,91**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**819,91**	**0,000**	**0,00**	0,000	**819,91**		**0,00**
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																		0,000			
27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	109,320	64,340	7 033,65	91,214	5 868,71	6,455	415,31	10,796	694,61		0,00	0,855	55,33	109,320	7 033,65	0,000	0,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				**7 033,65**		**5 868,71**		**415,31**		**694,61**		**0,00**	**0,000**	**55,33**	0,000	**7 033,65**		**0,00**
5 - KOMUNIKACIE																		0,000			
28	221	565194071	Podklad z betónu asfaltového AC 16 hr. 70 mm po zhutnení vrátane	m2	477,880	18,93	9 046,27		0,00		0,00		0,00	37,290	705,90	440,590	8 340,37	477,880	9 046,27	0,000	0,00
29	221	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	172,037	80,20	13 797,37		0,00		0,00		0,00	13,462	1 079,65	158,575	12 718,12	172,037	13 797,37	0,000	0,00
30	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.50 mm	m2	833,680	24,04	20 041,67		0,00		0,00		0,00		0,00	833,680	20 041,67	833,680	20 041,67	0,000	0,00
31	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	477,880	0,95	453,99		0,00		0,00		0,00	37,290	35,43	440,590	418,56	477,880	453,99	0,000	0,00
32	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	955,760	0,75	716,82		0,00		0,00		0,00		0,00	955,760	716,82	955,760	716,82	0,000	0,00
33	221	577143111	Asfaltový betón AC II hr. 50 mm	m2	833,260	15,57	12 973,86		0,00		0,00		0,00	37,290	580,61	795,970	12 393,25	833,260	12 973,86	0,000	0,00
34	MAT	ponuka	Asfaltová tesniaca páska Dunaflex 40x8 (D+M)	m	711,200	3,52	2 503,42		0,00		0,00		0,00		0,00	711,200	2 503,42	711,200	2 503,42	0,000	0,00
			5 - KOMUNIKACIE spolu:				**59 533,40**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2 401,59**	**0,000**	**57 132,21**	0,000	**59 533,40**		**0,00**
8 - RÚROVÉ VEDENIA																		0,000			
35	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	30,800	1,23	37,88	0,000	0,00	30,800	37,88	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	30,800	37,88	0,000	0,00
36	MAT	2860002680	PVC rúra 160/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	ks	6,468	92,90	600,88	0,000	0,00	6,468	600,88	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	6,468	600,88	0,000	0,00
37	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	325,000	1,86	604,50	281,590	523,76	7,440	13,84	33,330	61,99		0,00	0,000	0,00	322,360	599,59	2,640	4,91
38	MAT	2860002770	PVC rúra 300x12,5/5m -hladký kanalizačný systém SN12- plnostenná	ks	68,250	205,89	14 051,99	59	12 147,51	1,562	321,60	6,999	1 441,02		0,00	0,689	142,06	68,250	14 051,99	0,000	0,00
39	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	14,000	4,85	67,90	0,000	0,00	14,000	67,90		0,00		0,00	0,000	0,00	14,000	67,90	0,000	0,00
40	MAT	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	ks	14,000	35,38	495,32	0,000	0,00	14,000	495,32		0,00		0,00	0,000	0,00	14,000	495,32	0,000	0,00
41	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	28,000	4,85	135,80	0,000	0,00	28,000	135,80		0,00		0,00	0,000	0,00	28,000	135,80	0,000	0,00
42	MAT	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	14,000	22,60	316,40	0,000	0,00	14,000	316,40		0,00		0,00	0,000	0,00	14,000	316,40	0,000	0,00
43	MAT	2860004510	PVC zátka na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,51	21,14	0,000	0,00	14,000	21,14		0,00		0,00	0,000	0,00	14,000	21,14	0,000	0,00
44	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	14,000	6,70	93,80	12	80,40	2,000	13,40		0,00		0,00	0,000	0,00	14,000	93,80	0,000	0,00
45	MAT	2860003350	PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	14,000	95,55	1 337,70	12	1 146,60	2,000	191,10		0,00		0,00	0,000	0,00	14,000	1 337,70	0,000	0,00
46	271	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	65,000	6,70	435,50	56	375,20	5,000	33,50	3,000	20,10		0,00	1,000	6,70	65,000	435,50	0,000	0,00
47	MAT	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém	ks	65,000	55,45	3 604,25	56	3 105,20	5,000	277,25	3,000	166,35		0,00	1,000	55,45	65,000	3 604,25	0,000	0,00
48	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	30,800	1,93	59,44	0,000	0,00	30,800	59,44	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00	30,800	59,44	0,000	0,00

49	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	325,000	3,03	984,75	281,590	853,22	7,440	22,54	33,330	100,99	0,00	0,000	0,00	322,360	976,75	2,640	8,00
50	271	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	13,000	53,89	700,57	8	431,12	0,000	0,00	1,000	53,89	0,00	0,000	0,00	9,000	485,01	4,000	215,56
51	MAT	5922442120	Vyrovnávaci prstenec 60-5	ks	5,000	8,15	40,75	4	32,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	32,60	1,000	8,15
52	MAT	5922442140	Vyrovnávaci prstenec 60/10	ks	9,000	10,00	90,00	8	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	8,000	80,00	1,000	10,00
53	MAT	5922442142	Vyrovnávaci prstenec 60/15	ks	3,000	12,68	38,04	3	38,04		0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	3,000	38,04	0,000	0,00
54	MAT	5922442170	Skruž šikmá/konus 100-60 s kapsovou a poplast. stup.	ks	13,000	61,48	799,24	8	491,84	0,000	0,00	1,000	61,48	0,00	0,000	0,00	9,000	553,32	4,000	245,92
55	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25 s poplast.stup.	ks	6,000	36,66	219,96	5	183,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	5,000	183,30	1,000	36,66
56	MAT	5922442210	Skruž rovná 100/50 s poplast. stup.	ks	9,000	51,34	462,06	8	410,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	8,000	410,72	1,000	51,34
57	MAT	5922442230	Skruž rovná 100/100 s poplast.stup.	ks	4,000	76,18	304,72	3	228,54	0,000	0,00	1,000	76,18	0,00	0,000	0,00	4,000	304,72	0,000	0,00
58	MAT	5922442250	Šachtové dno DN1000 s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	13,000	326,98	4 250,74	8	2 615,84	0,000	0,00	1,000	326,98	0,00	0,000	0,00	9,000	2 942,82	4,000	1 307,92
59	MAT	5922442310	Šachtová vložka(prechodka) DN 300 pre PVC hladké	ks	26,000	32,80	852,80	16	524,80	0,000	0,00	2,000	65,60	0,00	0,000	0,00	18,000	590,40	8,000	262,40
60	271	894431200	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	ks	14,000	75,32	1 054,48	0	0,00	14,000	1 054,48	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	14,000	1 054,48	0,000	0,00
61	MAT	2860008640	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN600	ks	14,000	66,08	925,12	0	0,00	14,000	925,12	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	14,000	925,12	0,000	0,00
62	MAT	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízne šachty DN600	ks	14,000	15,06	210,84	0	0,00	14,000	210,84	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	14,000	210,84	0,000	0,00
63	MAT	2866111424	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 315	ks	14,000	211,24	2 957,36	0	0,00	14,000	2 957,36	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	14,000	2 957,36	0,000	0,00
64	MAT	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstavitelná rúra 2000mm	ks	14,000	185,80	2 601,20	0	0,00	14,000	2 601,20	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	14,000	2 601,20	0,000	0,00
65	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	27,000	32,08	866,16	8	256,64	14,000	449,12	1,000	32,08	0,00	3,000	96,24	26,000	834,08	1,000	32,08
66	MAT	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okruhly,so zámkom,trieda D 400/kN,DO-600 Z, H 115	ks	27,000	150,28	4 057,56	8	1 202,24	14,000	2 103,92	1,000	150,28	0,00	3,000	450,84	26,000	3 907,28	1,000	150,28
67	271	899704050	Montáž liatnej objímky RACI montovanej na potrubie DN 500	kus	6,000	16,40	98,40	6	98,40		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	6,000	98,40	0,000	0,00
68	MAT	283150120	Kline dělantčná objímka RACI	kus	4,000	18,58	74,32	4	74,32		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	74,32	0,000	0,00
69	MAT	283151299	Koncová manžeta	kus	2,000	126,20	252,40	2	252,40		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	2,000	252,40	0,000	0,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				**43 703,97**		**25 152,69**		**12 910,03**		**2 556,94**	**0,00**	**0,000**	**750,38**	0,000	**41 370,75**		**2 333,22**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														0,000			
70	221	916991111	Osadenie odvodňovacích tvarovek	m	70,000	16,31	1 141,70		0,00		0,00		0,00	0,00	70,000	1 141,70	70,000	1 141,70	0,000	0,00
71	MAT	592275190	Odvodňovacia tvarovka 29,5x59x8 (20%)	kus	46,667	4,52	210,93		0,00		0,00		0,00	0,00	46,667	210,95	46,667	210,93	0,000	0,00
72	221	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo sklenného vlákna	m2	833,260	14,81	12 340,58		0,00		0,00		0,00	0,00	833,260	12 340,58	833,260	12 340,58	0,000	0,00
73	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	689,000	3,63	2 501,07	596,971	2 167,00		0,00		0,00	0,00	92,029	334,07	689,000	2 501,07	0,000	0,00
74	221	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,030	16,18	1 505,23	77,622	1 255,92	5,493	88,88		0,00	0,00	9,915	160,51	93,030	1 505,23	0,000	0,00
75	221	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	651,210	0,51	332,12	543,352	277,11	38,451	19,61		0,00	0,00	69,407	35,40	651,210	332,12	0,000	0,00
76	013	979089612	Poplatok za skládkovanie sute	t	93,030	16,57	1 541,51	77,622	1 286,20	0,000	0,00		0,00	0,00	15,408	255,34	93,030	1 541,51	0,000	0,00
77	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy, kryt živičný	t	361,414	2,56	925,22		0,00	0,000	0,00		0,00	0,00	361,414	925,21	361,414	925,22	0,000	0,00
78	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 364,320	38,85	53 003,83	1 138,352	44 224,98	80,557	3 129,64	134,739	5 234,61	0,00	10,672	414,53	1 364,320	53 003,83	0,000	0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				**73 502,19**		**49 211,21**		**3 238,13**		**5 234,61**	**0,00**	**0,000**	**15 818,29**	0,000	**73 502,19**		**0,00**
			PRÁCE A DODAVKY PSV				**310 536,85**		**184 467,82**		**24 953,29**		**19 502,37**	**3 459,92**	**0,000**	**75 821,13**	0,000	**308 203,83**		**2 333,22**
			723 - Vnútorny plynovod														0,000			
79	721	723159375	Chránička potrubia D 530/10	m	4,000	50,72	202,88	4,000	202,88		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	4,000	202,88	0,000	0,00
80	MAT	142812460	Rury oceľové 530x10	m	4,200	251,40	1 055,88	4,200	1 055,88		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	4,200	1 055,88	0,000	0,00
			723 - Vnútorny plynovod spolu:				**1 258,76**		**1 258,76**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	0,000	**1 258,76**		**0,00**
			PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:				**1 258,76**								**0,000**	**0,00**	0,000			
			PRÁCE A DODAVKY INÉ												0,000	0,00	0,000			
81	OST	005	Zariadenie staveniska		1,000	3 678,83	3 678,83	0,500	1 839,42	0,250	919,71		0,00	0,00	0,250	919,71	1,000	3 678,83	0,000	0,00
82	OST	01	Vytýčenie stavby		1,000	334,44	334,44	0,866	289,63	0,023	7,69	0,111	37,12	0,00	0,000	0,00	1,000	334,44	0,000	0,00
83	OST	02	Geodetické zameranie skutočného stavu		1,000	836,10	836,10		0,00		0,00		0,00	0,00	1,000	836,10	1,000	836,10	0,000	0,00
84	OST	04	Prevádzkový poriadok		1,000	200,66	200,66		0,00		0,00		0,00	0,00	1,000	200,66	1,000	200,66	0,000	0,00
			PRÁCE A DODAVKY INÉ spolu:				**5 050,03**		**2 129,05**		**927,40**		**37,12**	**0,00**	**0,000**	**1 956,47**	0,000	**5 050,03**		**0,00**
			OSTATNÉ														0,000			
101	OST	999999991	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
102	OST	999999992	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
103	OST	999999993	Ostatné práce	m.j.	0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
			OSTATNÉ spolu:				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
			Za rozpočet celkom				**316 845,64**		**187 855,63**		**25 880,69**		**19 539,49**	**3 459,92**		**77 777,60**		**314 512,42**		**2 333,22**