Rekapitulácia krycí list rozpočtu

Stavba:	VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE	Miesto:	Obec Kamenná Poruba
	Ihrisko	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 7.2.2022

Odberateľ:	Obec Kamenná Poruba	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	Porubské služby, s.r.o.	IČO:	52886191
		DIČ:	2121170491
Projektant:	K project s.r.o.	IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN			spolu ZRN
1	HSV:			52 444,14
2	PSV:			2 895,58
3	MCE:			0,00
4	iné:			0,00
5	Súčet:			55 339,72

B	IN - Individuálne náklady	
6	Individuálne náklady stavby spolu	9 265,00
7		
8		
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	9 265,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu		
12			
13			
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 975,15
17		
18		
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	1 975,15

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	66 579,87
22	DPH 20 %	0,00	0,00
23	DPH 10 %	66 579,87	6 657,98
24		Súčet riadkov 21 až 23:	73 237,85

F		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

projektant

podpis:

dátum:

pečiatka:

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba 20%	DPH - 2.sadzba 10%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :										
....Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE Ihrisko										
.....Časť : Ihrisko - dažďová kanalizácia	42 830,38	0,00	42 830,38	0,00	9 265,00	1 975,15	54 070,53	0,00	5 407,05	59 477,58
.....Časť : Ihrisko - sadové úpravy	12 509,34	0,00	12 509,34	0,00	0,00	0,00	12 509,34	0,00	1 250,93	13 760,27
Spolu za Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE Ihrisko :	55 339,72	0,00	55 339,72	0,00	9 265,00	1 975,15	66 579,87	0,00	6 657,98	73 237,85

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Ihrisko Kamenná Poruba
Objekt:
061-01-2020 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Kamenná Poruba

KS:
Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ:
Obec Kamenná Poruba
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Porubské služby, s.r.o.
IČO: 52886191
IČ DPH: SK2121170491

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 095,38
Ostatné náklady	1 975,15
Cena bez DPH	**54 070,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	54 070,53	10,00%	5 407,05

Cena s DPH	**v EUR**	**59 477,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Ihrisko Kamenná Poruba
Objekt:
061-01-2020 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Kamenná Poruba Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Projektant:
Zhotoviteľ: Porubské služby, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**52 095,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	40 023,86
1 - Zemné práce	12 792,18
2 - Zakladanie	1 084,75
4 - Vodorovné konštrukcie	737,66
5 - Komunikácie	1 668,25
8 - Rúrové vedenie	15 487,68
99 - Presun hmôt HSV	8 253,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 806,52
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	188,71
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	256,56
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 361,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	9 265,00
2) Ostatné náklady	**1 975,15**
Ostatné	1 975,15
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**54 070,53**

ROZPOČET

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Ihrisko Kamenná Poruba
Objekt:
061-01-2020 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Kamenná Poruba Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba Projektant:
Zhotoviteľ: Porubské služby, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**52 095,38**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				40 023,86
	D	1	Zemné práce				12 792,18
1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	80,000	2,44	195,20
	VV		40*2		80,000		
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	80,000	2,81	224,80
	VV		80		80,000		
3	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	80,000	2,44	195,20
	VV		80		80,000		
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	217,620	6,54	1 423,24
	VV		3*2*2		12,000		
	VV		5,2*4,8*3,5		87,360		
	VV		4,2*9*1,7		64,260		
	VV		3*3*3*2		54,000		
	VV		Súčet		217,620		
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,524	0,94	40,91
	VV		217,62*0,2		43,524		
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	178,824	11,21	2 004,62
	VV		77*1,17*1		90,090		
	VV		15,2*1,17*1		17,784		
	VV		43*1,65*1		70,950		
	VV		Súčet		178,824		
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,765	0,64	22,89
	VV		178,824*0,2		35,765		
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	357,648	2,86	1 022,87
	VV		178,824*2		357,648		
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	357,648	1,54	550,78
10	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	186,880	3,37	629,79
	VV		10*3,5*2		70,000		
	VV		13,2*1,7*2		44,880		
	VV		6*3*2*2		72,000		
	VV		Súčet		186,880		
11	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	186,880	1,22	227,99
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149,335	3,47	518,19
	VV		3*2*2		12,000		
	VV		92,2*0,65*1+43*0,5*1		81,430		
	VV		4*3,6*3+3*7,8*0,4		52,560		
	VV		0,7854*2,5+0,1256*11		3,345		
	VV		Súčet		149,335		
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 045,345	0,33	344,96
	VV		149,335*7		1 045,345		
14	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	149,335	3,18	474,89
15	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149,335	2,05	306,14
16	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	5,120	1,58	8,09
	VV		3,2*8*0,2		5,120		
17	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*9,472*	*12,96*	*122,76*
	VV		5,12*1,85 'Přepočítané koeficientom množstva		9,472		
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	149,335	0,72	107,52
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	321,070	2,49	799,46
	VV		149,335*2,15		321,070		
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	247,109	3,51	867,35
	VV		217,62+178,824-149,335		247,109		
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	61,150	10,60	648,19
	VV		92,2*0,5*1+43*0,35*1		61,150		
22	*M*	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 B*	*t*	*113,128*	*16,27*	*1 840,59*
	VV		61,15*1,85		113,128		
23	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	20,000	1,76	35,20
	VV		3*2*2+2*2*2		20,000		

24	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	20,000	2,22	44,40
25	K	182601111.S	Obrovnávka svahov násypov sypaných z kameňa, hrúbky obrovnávky do 500 mm	m2	5,000	27,23	136,15
	D	2	Zakladanie				1 084,75
26	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,792	78,75	377,37
	VV		4,2*3,8*0,2+2*2*0,2*2		4,792		
27	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,400	11,38	72,83
	VV		8*0,2*2+4*0,2*2*2		6,400		
28	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,400	2,46	15,74
29	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,479	1 291,87	618,81
	VV		4,792*0,1		0,479		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				737,66
30	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,280	35,50	719,94
	VV		135,2*0,15*1		20,280		
31	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	17,72	17,72
	D	5	Komunikácie				1 668,25
32	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	80,000	3,63	290,40
	VV		80		80,000		
33	*M*	*5833358400*	*Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b*	*t*	*29,600*	*5,60*	*165,76*
	VV		80*0,2*1,85		29,600		
34	K	564861111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	80,000	3,63	290,40
	VV		80		80,000		
35	*M*	*5834419900*	*Štrkodrva 0- 63 c*	*t*	*29,600*	*7,03*	*208,09*
	VV		80*0,2*1,85		29,600		
36	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	160,000	0,22	35,20
	VV		80*2		160,000		
37	K	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	80,000	8,48	678,40
	VV		80		80,000		
	D	8	Rúrové vedenie				15 487,68
38	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	43,000	0,63	27,09
39	*M*	*286130033500*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN*	*m*	*46,999*	*2,16*	*101,52*
	VV		43*1,093 'Přepočítané koeficientom množstva		46,999		
40	*M*	*286530020200*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*5,51*	*22,04*
41	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	23,200	0,81	18,79
42	*M*	*286110006900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*5,000*	*31,24*	*156,20*
43	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	69,000	0,78	53,82
44	*M*	*286110007400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*14,000*	*49,49*	*692,86*
45	K	891355111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 200	ks	1,000	23,22	23,22
46	*M*	*422810001700*	*Klapkový uzáver - žabia klapka DN 200 na vodu, z liatiny, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*498,59*	*498,59*
47	*M*	*4228100017000o*	*Odtokový objekt z dažďového jazierka*	*kpl*	*1,000*	*599,56*	*599,56*
48	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	43,000	3,32	142,76
49	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	43,000	0,72	30,96
50	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	23,200	1,55	35,96
51	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	69,000	1,76	121,44
52	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	2,000	19,92	39,84
53	*M*	*594300000100*	*Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG*	*ks*	*2,000*	*581,18*	*1 162,36*
54	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	195,41	195,41
55	*M*	*594340000800mm*	*Akumulačná nádrž AN 22, objem nádrže 22 m3, železobetónová, vrátane poklopov*	*ks*	*1,000*	*6 820,30*	*6 820,30*

56	K	894170002	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	9,360	6,62	61,96
	VV		3*7,8*0,4		9,360		
57	*M*	*286650000200*	*Vsakovací blok Drenblok DB40, 600x600x400 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN*	*ks*	*65,000*	*32,02*	*2 081,30*
58	*M*	*5624505073*	*Geotextília Dachtex 150 PP*	*m2*	*54,922*	*1,37*	*75,24*
59	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	2,37	2,37
60	*M*	*286650001300*	*Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN*	*ks*	*1,000*	*300,36*	*300,36*
61	K	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	65,87	65,87
62	*M*	*5922442170*	*Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS*	*ks*	*1,000*	*75,22*	*75,22*
63	*M*	*5922442210*	*Skruž rovná 100/50/9 PS*	*ks*	*1,000*	*61,05*	*61,05*
64	*M*	*5922442250*	*Šachtové dno 100/80 otvor max. 50; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek*	*ks*	*1,000*	*313,65*	*313,65*
65	K	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	5,000	39,59	197,95
66	*M*	*286610003300*	*Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*40,22*	*201,10*
67	*M*	*286610026900*	*Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*38,99*	*194,95*
68	*M*	*286610027600*	*Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*77,80*	*389,00*
69	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	24,69	74,07
70	*M*	*5524211170*	*Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN,DO-600 H, H 115*	*ks*	*1,000*	*112,80*	*112,80*
71	*M*	*552410002650.S*	*Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením*	*ks*	*2,000*	*201,72*	*403,44*
72	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	43,000	1,15	49,45
73	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	43,000	0,63	27,09
74	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	92,200	0,63	58,09
	D	99	Presun hmôt HSV				8 253,34
75	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	344,176	23,98	8 253,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 806,52
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				188,71
76	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	6,000	31,14	186,84
77	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,714	1,09	1,87
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				256,56
78	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	5,47	21,88
79	*M*	*551110005200.S*	*Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*4,000*	*26,36*	*105,44*
80	K	722221113.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	ks	2,000	4,20	8,40
81	*M*	*551110011700.S*	*Guľový uzáver záhradný, 3/4" - 1" M, d 20 mm, páčka, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,56*	*25,12*
82	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	5,46	10,92
83	*M*	*551110016700.S*	*Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast*	*ks*	*2,000*	*41,51*	*83,02*
84	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,337	0,76	1,78
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				2 361,25
85	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnu vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	2,000	37,74	75,48
86	*M*	*426120000100mm*	*Čerpadlo ponorné s integrovaným snímačom tlaku, prietok do 2,0 l/s, Hmin. = 35m*	*ks*	*2,000*	*1 136,96*	*2 273,92*
87	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	21,552	0,55	11,85
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				9 265,00
88	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	545,00	545,00
89	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	545,00	545,00
90	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 090,00	1 090,00

91	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	3 270,00	3 270,00
92	K	000400023.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie	eur	1,000	1 635,00	1 635,00
93	K	001400011.Smm	Ostatné náklady stavby - križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami	kpl	1,000	2 180,00	2 180,00

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: K project s.r.o.
Dodávateľ: Porubské služby, s.r.o.

JKSO :
Dátum: 7.2.2022

Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
Časť : Ihrisko - sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	120,000	m3	1,13	135,60
2	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	0,152	m3	23,47	3,57
			jazierko				
			+0,250/1,65 = 0,152				
3	MAT	5833D01571	Štrk fr. 4-6 mm	0,250	t	85,51	21,38
4	231	180403111	Založenie parterového trávnika výsevom v rovine	245,000	m2	0,89	218,05
5	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	7,000	kg	5,86	41,02
			!+245*0,028 = 6,860				
			+7 = 7,000				
6	001	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	245,000	m2	0,60	147,00
7	MAT	5812A0106	Zemina (ornica)	120,000	m3	10,88	1 305,60
8	231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	270,000	m2	1,23	332,10
9	000	182999998	Modelácia terénu jazierka	3,000	m2	13,98	41,94
10	231	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	102,000	kus	0,49	49,98
11	231	183101114	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	17,000	kus	2,61	44,37
12	231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	1,000	kus	14,87	14,87
13	231	183101121	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,4-1 m3 v rovine	1,000	kus	33,66	33,66
14	231	183204112	Vysadenie trvaliek	102,000	kus	0,17	17,34
			+10+43+15+22+12 = 102,000				
15	MAT	026619255	Stipa tenuissima	43,000	kus	1,50	64,50
16	MAT	026619260	Rudbeckia fulgida	15,000	kus	2,18	32,70
17	MAT	026619265	Echinacea purpurea	22,000	kus	2,32	51,04
18	MAT	026619270	Achillea millefolium 'Red velvet'	12,000	kus	2,32	27,84
19	MAT	026619295	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	10,000	kus	11,56	115,60
20	231	183204130	Výsadba vodných rastlín a príplatok za ukotvenie do substrátu	31,000	kus	3,99	123,69
21	MAT	026619300	Lythrum salicaria	6,000	kus	4,77	28,62
22	MAT	026619301	Caltha palustris	4,000	kus	4,77	19,08
23	MAT	026619302	Iris sibirica	5,000	kus	5,71	28,55
24	MAT	026619303	Carex nigra	8,000	kus	4,35	34,80
25	MAT	026619304	Typha minima	8,000	kus	4,77	38,16
26	231	183552611	Hnojenie umelým hnojivom v rovine	270,000	m2	0,27	72,90
27	312	184004722	Výsadba kríkov bez balu výška do 600 mm, do jamky priem. 350 mm hl. 350 mm	17,000	kus	0,58	9,86
28	MAT	026532476	Spirea japonica	17,000	kus	4,90	83,30
29	231	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	1,000	kus	2,89	2,89
30	MAT	026612675	Betula pendula 'Fastigiata'	1,000	kus	62,42	62,42
31	231	184102116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	1,000	kus	38,65	38,65
32	231	184202111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	1,000	kus	8,63	8,63
33	MAT	026501146	Acer campestre 'Elsrijk'	1,000	kus	75,88	75,88
34	231	184802111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	270,000	m2	0,10	27,00
35	MAT	103911000	Kôra mulčovacia VL	620,000	l	0,54	334,80
36	231	184921101	Pokládka mulčovacej textílie v rovine alebo vo svahu 1:5	25,000	m2	1,91	47,75
37	MAT	6931B0105	Geotextília netkaná dodávka	28,750	m2	1,21	34,79
			+25*1,15 = 28,750				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**3 769,93**			**3 769,93**
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
38	012	349121002	Montáž, spodná stavba, kotvenie prefabrikátov drobnej architektúry	4,000	kus	101,22	404,88
39	MAT	5530A0355	Kôš odpadkový MINIMUM MIU B115t	2,000	kus	578,57	1 157,14
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/				
40	MAT	5530A0675	Lavička parková MIELA LME 151y	2,000	kus	698,73	1 397,46
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/				

			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**2 959,48**				**2 959,48**
	5 - KOMUNIKÁCIE							
41	221	564801100	Mlatový štrkový kamenný chodník (práca, materiál)	5,000	m2		39,16	195,80
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**195,80**				**195,80**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
42	221	916561113	Osadenie záhon. obrubníka plast	31,000	m		1,86	57,66
43	MAT	592172110	Obrubník záhradný plastový neviditeľný, kotvenia	31,000	m		3,01	93,31
44	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	174,075	t		30,70	5 344,10
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**5 495,07**				**5 495,07**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**12 420,280**				**12 420,28**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
45	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	3,000	m2		8,57	25,71
			jazierko					
			+3 = 3,000					
46	MAT	283220765	Fólia hydroizolačná - do vodnej plochy dodávka	3,600	m2		15,08	54,29
47	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	3,000	m2		1,90	5,70
			jazierko					
			+3 = 3,000					
48	MAT	6931B0109	Geotextília netkaná Filtek 300g/m2	3,000	m2		1,12	3,36
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**89,06**				**89,06**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**89,06**				**89,06**
			Za rozpočet celkom	**12 509,34**				**12 509,34**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191. DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Rekapitulácia krycí list rozpočtu

Stavba:	VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE	Miesto:	Obec Kamenná Poruba
	Kultúrny dom 1. etapa	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 7.2.2022

Odberateľ:	Obec Kamenná Poruba	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	Porubské služby, s.r.o.	IČO:	52886191
		DIČ:	2121170491
Projektant:	K project s.r.o.	IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN			spolu ZRN
1	HSV:			145 311,13
2	PSV:			3 720,49
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			149 031,62

B	IN - Individuálne náklady	
6	Individuálne náklady stavby spolu	9 265,00
7		
8		
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	9 265,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu		
12			
13			
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 953,73
17		
18		
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	2 953,73

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	161 250,35
22	DPH 20 %	0,00	0,00
23	DPH 10 %	161 250,35	16 125,04
24		Sučet riadkov 21 až 23:	177 375,39

F		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

projektant

podpis:

dátum:

pečiatka:

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba 20%	DPH - 2.sadzba 10%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :										
....Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE Kultúrny dom 1. etapa										
.....Časť : Kultúrny dom - spevnené plochy - 1 etapa	63 482,58	0,00	63 482,58	0,00	0,00	610,00	64 092,58	0,00	6 409,26	70 501,84
.....Časť : Kultúrny dom - dažďová kanalizácia	51 095,89	0,00	51 095,89	0,00	9 265,00	2 343,73	62 704,62	0,00	6 270,46	68 975,08
.....Časť : Kultúrny dom - sadové úpravy	34 453,15	0,00	34 453,15	0,00	0,00	0,00	34 453,15	0,00	3 445,32	37 898,47
Spolu za Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE Kultúrny dom 1. etapa :	149 031,62	0,00	149 031,62	0,00	9 265,00	2 953,73	161 250,35	0,00	16 125,04	177 375,39

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: K project s.r.o.
Dodávateľ: Porubské služby, s.r.o.

JKSO :
Dátum: 7.2.2022

Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
Časť : Kultúrny dom - spevnené plochy - 1 etapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
	PRÁCE A DODÁVKY HSV							
	1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	1,385	m2	1,56	2,16	
			plocha - odkvap. chodník					
			+2,77*0,5 = 1,385					
2	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." do 20 m2	60,390	m2	4,21	254,24	
			plocha - kontajnery					
			+7,57 = 7,570					
			.					
			plocha - odkvap. chodník + prídružné plochy					
			+16,67 = 16,670					
			+36,15 = 36,150					
			.					
3	272	113107323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm	198,490	m2	5,92	1 175,06	
			zadné plochy + vstup					
			+56+30,7 = 86,700					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+7,57 = 7,570					
			.					
			plocha - odkvap. chodník + prídružné plochy					
			+16,67 = 16,670					
			+36,15 = 36,150					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+3,81+3,8+5,73+5,54+25,52 = 44,400					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
4	272	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	57,530	m2	7,61	437,80	
			obslužné drobné plochy					
			+3,27+2,86 = 6,130					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+3,81+3,8+5,73+5,54+25,52 = 44,400					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
			.					
5	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	79,650	m2	2,39	190,36	
			obslužné drobné plochy					
			+79,65 = 79,650					
			.					
6	272	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	14,520	m	1,32	19,17	
			plocha - rampa + prídružná					
			+3,66*2+7,2 = 14,520					

7	001	122302202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	197,352	m3	7,88	1 555,13	
			prejazd					
			+154,58*0,5 = 77,290					
			.					
			plocha - parkovacia					
			+(50,82+137,5+37,6)*0,5 = 112,960					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+28,51*0,2 = 5,702					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7*0,2 = 1,400					
8	001	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	197,352	m3	1,64	323,66	
9	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	18,125	m3	43,98	797,14	
			drenáž					
			+72,5*0,5*0,5 = 18,125					
			.					
10	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	18,125	m3	4,84	87,73	
11	272	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	35,294	m3	52,85	1 865,29	
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*5)*0,6*0,3 = 8,386					
			+2,77*0,6*0,3 = 0,499					
			+(53,6+11+0,6*5)*0,6*0,3 = 12,168					
			.					
			obrubníky - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*5)*0,1 = 4,659					
			+(2,77+0,6)*0,1 = 0,337					
			+(53,6+11+0,6*5)*0,1 = 6,760					
			.					
			obrubníky - vstup k schodisku					
			+(1,9+2)*0,1 = 0,390					
			.					
			obrubníky - plocha - rampa + prídružná					
			+(3,66*2+7,2+1,7)*0,1 = 1,622					
			.					
			obrubníky - plocha - kuchyňa					
			+(1,23+3,5)*0,1 = 0,473					
12	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	15,814	m3	8,39	132,68	
			+225,92*0,07 = 15,814					
13	001	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	63,256	m3	7,65	483,91	
			+15,814*4 = 63,256					
14	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	234,957	m3	8,00	1 879,66	
			+197,352+18,125+35,294 = 250,771					
			-15,814 = -15,814					
15	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	2 349,570	m3	0,59	1 386,25	
			+234,957*10 = 2349,570					
16	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	234,957	m3	0,80	187,97	
17	272	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,588	m3	1,50	17,38	
			spätný zásyp pri obrubníkoch					
			+96,57*0,12 = 11,588					
			.					
18	MAT	583336780	Štrkodrva fr. 16-32 dodávka	19,120	t	17,86		341,48
			+11,588*1,65 = 19,120					
19	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	11,600	m3	15,35	178,06	
			drenáž					
			+72,5*0,4*0,4 = 11,600					
			.					
20	MAT	583336510	Kamenivo ťažené hrubé 8-16	19,223	t	19,27		370,43
			+11,65*1,65 = 19,223					

21	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	19,314	m3	23,56	455,04	
			nespev. krajnice					
			+96,57*0,2 = 19,314					
			.					
22	MAT	583378700	Štrkodrva fr. 0-22 dodávka	32,834	t	19,93		654,38
			+19,314*1,7 = 32,834					
23	231	180403111	Založenie parterového trávnika výsevom v rovine	225,920	m2	0,90	203,33	
			ztrávnenie dlažby					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
24	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	6,500	kg	5,89		38,29
			!+225,92*0,028 = 6,326					
			+6,5 = 6,500					
25	232	181006111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. do 0,1 m	225,920	m2	0,31	70,04	
			zahumusovanie dlažby					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
26	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	709,946	m2	0,28	198,78	
			prejazd					
			+154,58 = 154,580					
			.					
			plocha - parkovacia					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+28,51 = 28,510					
			.					
			zahumusovanie dlažby					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*2)*0,6 = 26,874					
			+2,77*0,6 = 1,662					
			+(53,6+11+0,6*2)*0,6 = 39,480					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
27	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	225,920	m2	0,87	196,55	
			zahumusovanie dlažby					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
28	001	182201101	Svahovanie násypu	106,227	m2	1,65	175,27	
			+96,57*1,1 = 106,227					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**13 677,24**			**12 272,66**	**1 404,58**
	2 - ZÁKLADY							
29	002	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	72,500	m	4,69	340,03	
			+27,5*2+5,75*2+4*1,5 = 72,500					
30	211	212972113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	72,500	m	1,07	77,58	
31	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	525,896	m2	0,28	147,25	
			prejazd					
			+154,58 = 154,580					
			.					
			plocha - parkovacia					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
			plocha - kontajnery					

			+28,51 = 28,510					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*2)*0,6 = 26,874					
			+2,77*0,6 = 1,662					
			+(53,6+11+0,6*2)*0,6 = 39,480					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
			.					
			plocha - rampa + prídružná					
			+36,15 = 36,150					
			.					
			plocha - kuchyňa					
			+5,72 = 5,720					
32	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	525,896	m2	0,49	257,69	
			prejazd					
			+154,58 = 154,580					
			.					
			plocha - parkovacia					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+28,51 = 28,510					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*2)*0,6 = 26,874					
			+2,77*0,6 = 1,662					
			+(53,6+11+0,6*2)*0,6 = 39,480					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
			.					
			plocha - rampa + prídružná					
			+36,15 = 36,150					
			.					
			plocha - kuchyňa					
			+5,72 = 5,720					
33	MAT	693A00105	Geotextília polypropylénová dodávka	604,780	m2	1,26		762,02
			+525,896*1,15 = 604,780					
			2 - ZÁKLADY spolu:	**1 584,57**			**822,55**	**762,02**
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
34	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	2,175	m3	49,38	107,40	
			+72,5*0,3*0,1 = 2,175					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**107,40**			**107,40**	**0,00**
	5 - KOMUNIKÁCIE							
35	221	564801112	Podklad zo štrkodrte hr. 40 mm	525,896	m2	1,92	1 009,72	
36	221	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	299,976	m2	5,43	1 628,87	
			prejazd					
			+154,58 = 154,580					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+28,51 = 28,510					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*2)*0,6 = 26,874					

			+2,77*0,6 = 1,662					
			+(53,6+11+0,6*2)*0,6 = 39,480					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
			.					
			plocha - rampa + pridružná					
			+36,15 = 36,150					
			.					
			plocha - kuchyňa					
			+5,72 = 5,720					
37	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	299,976	m2	7,05	2 114,83	
			prejazd					
			+154,58 = 154,580					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+28,51 = 28,510					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*2)*0,6 = 26,874					
			+2,77*0,6 = 1,662					
			+(53,6+11+0,6*2)*0,6 = 39,480					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
			.					
			plocha - rampa + pridružná					
			+36,15 = 36,150					
			.					
			plocha - kuchyňa					
			+5,72 = 5,720					
38	221	564871115	Podklad zo štrkodrte hr. 380 mm	225,920	m2	14,95	3 377,50	
			plocha - parkovacia					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
39	221	596211231	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C 50-100 m2, vyškárovanie kremičitým pieskom	145,396	m2	14,34	2 084,98	
			plocha - kontajnery					
			+28,51 = 28,510					
			;++ Medzisúčet: = 28,510					
			.					
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*2)*0,6 = 26,874					
			+2,77*0,6 = 1,662					
			+(53,6+11+0,6*2)*0,6 = 39,480					
			;++ Medzisúčet: = 68,016					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+7 = 7,000					
			.					
			plocha - rampa + pridružná					
			+36,15 = 36,150					
			.					
			plocha - kuchyňa					
			+5,72 = 5,720					
40	MAT	5924E0148	Dlažba drenážna bet Premac SIKO hr.8cm sivá	149,758	m2	18,51		2 772,02
			+145,396*1,03 = 149,758					
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/					
41	221	596214411	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic plastových nad 100 m2	225,920	m2	4,93	1 113,79	

			plocha - parkovacia					
			+50,82+137,5+37,6 = 225,920					
			.					
42	MAT	592282475	Plastová polovegetačná dlažba hr. 50 mm dodávka, systémové doplnky	232,698	m2	15,07		3 506,76
			+225,92*1,03 = 232,698					
43	221	596911232	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 100-300 m2, vyškárovanie kremičitým pieskom	154,580	m2	13,58	2 099,20	
			prejazd					
			+154,58 = 154,580					
			.					
44	MAT	5924E0148	Dlažba drenážna bet Premac SIKO hr.8cm sivá	159,217	m2	18,51		2 947,11
			+154,58*1,03 = 159,217					
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/					
45	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	299,976	m2	2,38	713,94	
			+145,396+154,58 = 299,976					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**23 368,72**			**14 142,83**	**9 225,89**
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
46	211	627471110	Reprofilácia a vyrovnanie podkladu sanačnými maltami 1 vrstva hr. - do 20 mm s penetráciou a spoj. mostíkom	29,339	m2	41,00	1 202,90	
			vstupné schodisko					
			+17,25 = 17,250					
			+18,15*0,5 = 9,075					
			+6,24*0,1 = 0,624					
			+3,9*0,1 = 0,390					
			+2 = 2,000					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**1 202,90**			**1 202,90**	**0,00**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
47	221	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	8,000	kus	0,27	2,16	
48	221	913111112	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	8,000	kus	0,58	4,64	
49	221	913111115	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	13,000	kus	1,04	13,52	
50	221	913111211	Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia	720,000	kus	0,22	158,40	
			+8*30*3 = 720,000					
51	221	913111212	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	720,000	kus	0,13	93,60	
52	221	913111215	Príplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	1 170,000	kus	0,26	304,20	
			+13*30*3 = 1170,000					
53	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	143,410	m	5,79	830,34	
			plocha - odkvap. chodník					
			+(43,59+0,6*5) = 46,590					
			+(2,77+0,6) = 3,370					
			+(53,6+11+0,6*5) = 67,600					
			.					
			plocha - vstup k schodisku					
			+1,9+2 = 3,900					
			.					
			plocha - kontajnery					
			+1 = 1,000					
			.					
			plocha - rampa + prídružná					

			+3,66*2+7,2+1,7 = 16,220					
			.					
			plocha - kuchyňa					
			+1,23+3,5 = 4,730					
54	MAT	592172100	Obrubník záhradný 100x5x25 sivý	148,000	kus	3,03		448,44
			!+143,41*1,03 = 147,712					
			+148 = 148,000					
55	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	142,850	m	7,82	1 117,09	
			+58,59+10,6+11,41+15,97 = 96,570					
			.					
			+10,52+27,5+8,26 = 46,280					
56	MAT	592174895	Obrubník cestný 100/15/26 cm so skosením 12/4 cm	100,000	kus	6,83		683,00
			!+96,57*1,03 = 99,467					
			+100 = 100,000					
57	MAT	592174901	Obrubník cestný 100/10/20 cm so skosením 1,5/1,5 cm	48,000	kus	5,57		267,36
			!+46,28*1,03 = 47,668					
			+48 = 48,000					
58	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	16,450	m3	107,12	1 762,12	
			+142,85*0,3*0,25 = 10,714					
			+143,41*0,2*0,2 = 5,736					
59	272	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	3,600	m	18,94	68,18	
			plocha - vstup k schodisku					
			+3,6 = 3,600					
60	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	21,520	m2	4,12	88,66	
			vstupné schodisko					
			+21,52 = 21,520					
61	013	967022681	Prisekanie plôch stupňov kamenných pre nové povrch. vrstvy	18,000	m	13,50	243,00	
			vstupné schodisko					
			+3,4*3+2,6*3 = 18,000					
62	013	978059611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 1 m2	1,012	m2	9,43	9,54	
			vstupné schodisko - múrik					
			+2,53*0,4 = 1,012					
63	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	123,249	t	11,85	1 460,50	
64	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	985,992	t	1,34	1 321,23	
			+123,249*8 = 985,992					
65	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	123,249	t	1,45	178,71	
66	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	2 341,731	t	0,27	632,27	
			+123,249*19 = 2341,731					
67	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	123,249	t	14,99	1 847,50	
68	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	123,249	t	27,31	3 365,93	
69	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	234,957	m3	12,31	2 892,32	
70	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	560,612	t	6,46	3 621,55	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**21 414,26**			**20 015,46**	**1 398,80**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**61 355,090**			**48 563,80**	**12 791,29**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
71	711	711193120	Izolácia proti vlhkosti stierková tekutá, syst. doplnky	29,339	m2	23,50	689,47	
			vstupné schodisko					
			+17,25 = 17,250					
			+18,15*0,5 = 9,075					
			+6,24*0,1 = 0,624					
			+3,9*0,1 = 0,390					
			+2 = 2,000					
72	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	6,945	%	2,88	20,00	

			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**709,47**			**709,47**	**0,00**
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
73	771	771274123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm	18,150	m	7,00	127,05	
			vstupné schodisko					
			+3,4*3+2,65*3 = 18,150					
74	771	771274242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	18,150	m	4,52	82,04	
75	771	771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	6,240	m	3,07	19,16	
			vstupné schodisko					
			+4,24+1*2 = 6,240					
76	771	771474133	Montáž soklov keram.stupňov.do flexib.lep.do 12cm	3,900	m	4,16	16,22	
			vstupné schodisko					
			+0,7+0,2*3+0,7*2+0,2*3*2 = 3,900					
77	771	771573206	Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej, do flex. lepidla, flex. škárovanie	17,250	m2	26,00	448,50	
			vstupné schodisko					
			+2,96+14,29 = 17,250					
78	MAT	597640485	Dlažba veľkoformátová, protišmyková, mrazuvzdorný GRES dodávka	29,716	m2	22,36		664,45
			+17,25*1,05 = 18,113					
			+18,15*0,5*1,15 = 10,436					
			+6,24*0,1*1,15 = 0,718					
			+3,9*0,1*1,15 = 0,449					
79	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	16,073	%	3,77	60,60	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**1 418,02**			**753,57**	**664,45**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2 127,490**			**1 463,04**	**664,45**
	OSTATNÉ							
	OSTATNÉ							
80	OST	999999903	Projekt.náklady na dokumentáciu skut.vyhotovenia, náklady na predpísané skúšky kce, odovzdávacie dokumenty,certifikácie	1,000	Eur	610,00	610,00	
			OSTATNÉ spolu:	**610,00**			**610,00**	**0,00**
			OSTATNÉ spolu:	**610,00**			**610,00**	**0,00**
			Za rozpočet celkom	**64 092,58**			**50 636,84**	**13 455,74**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Kultúrny dom Kamenná Poruba
Objekt:
060-01-2020 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Kamenná Poruba

KS:
Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ:
Obec Kamenná Poruba

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Porubské služby, s.r.o.

IČO: 52886191
IČ DPH: 2121170491

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 360,89
Ostatné náklady	2 343,73
Cena bez DPH	**62 704,62**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	62 704,62	10,00%	6 270,46

Cena s DPH	**v EUR**	**68 975,08**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Kultúrny dom Kamenná Poruba
Objekt:
060-01-2020 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Kamenná Poruba	Dátum:	07.02.2022
Objednávateľ:	Obec Kamenná Poruba	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Porubské služby, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**60 360,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	49 502,89
1 - Zemné práce	16 917,67
2 - Zakladanie	888,73
4 - Vodorovné konštrukcie	1 104,55
5 - Komunikácie	3 350,60
8 - Rúrové vedenie	14 407,66
99 - Presun hmôt HSV	12 833,69
PSV - Práce a dodávky PSV	1 593,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	314,51
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	97,86
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 180,63
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	9 265,00
2) Ostatné náklady	**2 343,73**
Ostatné	2 343,73
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**62 704,62**

ROZPOČET

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Kultúrny dom Kamenná Poruba
Objekt:
060-01-2020 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Kamenná Poruba	Dátum:	07.02.2022
Objednávateľ:	Obec Kamenná Poruba	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Porubské služby, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**60 360,89**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 502,89
	D	1	Zemné práce				16 917,67
1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	146,000	2,69	392,74
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	146,000	3,09	451,14
3	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	146,000	2,69	392,74
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	205,236	6,54	1 342,24
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,047	0,94	38,58
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	260,175	11,21	2 916,56
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,035	0,64	33,30
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	520,350	2,86	1 488,20
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	520,350	1,54	801,34
10	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	177,840	3,37	599,32
11	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	177,840	1,22	216,97
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	186,411	3,47	646,85
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 304,877	0,33	430,61
14	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	186,411	3,18	592,79
15	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	186,411	2,05	382,14
16	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	8,096	1,58	12,79
17	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*14,978*	*12,96*	*194,12*
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	186,411	0,72	134,22
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	400,784	2,49	997,95
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	279,000	3,51	979,29
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	95,180	10,60	1 008,91
22	*M*	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 B*	*t*	*176,083*	*16,27*	*2 864,87*
	D	2	Zakladanie				888,73
23	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	3,880	78,75	305,55
24	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,920	11,38	67,37
25	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,920	2,46	14,56
26	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,388	1 291,87	501,25
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 104,55
27	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,615	35,50	1 086,83
28	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	17,72	17,72
	D	5	Komunikácie				3 350,60
29	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	146,000	3,99	582,54
30	*M*	*5833358400*	*Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b*	*t*	*54,020*	*6,16*	*332,76*
31	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	146,000	3,99	582,54
32	*M*	*5834419900*	*Štrkodrva 0- 63 c*	*t*	*54,020*	*7,73*	*417,58*
33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	292,000	0,25	73,00
34	K	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	146,000	9,33	1 362,18
	D	8	Rúrové vedenie				14 407,66
35	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	45,800	0,63	28,85

36	*M*	*286130033500*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN*	*m*	*50,059*	*2,16*	*108,13*
37	*M*	*286530020200*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*5,51*	*22,04*
38	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	39,400	0,81	31,91
39	*M*	*286110006900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*7,880*	*31,24*	*246,17*
40	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	118,900	0,78	92,74
41	*M*	*286110007400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*24,000*	*49,49*	*1 187,76*
42	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	45,800	3,32	152,06
43	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	45,800	0,72	32,98
44	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	39,400	1,55	61,07
45	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	118,900	1,76	209,26
46	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	2,000	19,92	39,84
47	*M*	*594300000100*	*Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG*	*ks*	*2,000*	*581,18*	*1 162,36*
48	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	195,41	195,41
49	*M*	*594340000600mm*	*Akumulačná nádrž AN 14, objem nádrže 14 m3, železobetónová, vrátane poklopu*	*ks*	*1,000*	*3 882,07*	*3 882,07*
50	K	894170002	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	15,120	6,62	100,09
51	*M*	*286650000200*	*Vsakovací blok Drenblok DB40, 600x600x400 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN*	*ks*	*105,000*	*32,02*	*3 362,10*
52	*M*	*5624505073*	*Geotextília Dachtex 150 PP*	*m2*	*88,721*	*1,37*	*121,55*
53	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	2,37	2,37
54	*M*	*286650001300*	*Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN*	*ks*	*1,000*	*300,36*	*300,36*
55	K	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	65,87	65,87
56	*M*	*5922442170*	*Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS*	*ks*	*1,000*	*75,22*	*75,22*
57	*M*	*5922442210*	*Skruž rovná 100/50/9 PS*	*ks*	*1,000*	*61,05*	*61,05*
58	*M*	*5922442250*	*Šachtové dno 100/80 otvor max. 50; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek*	*ks*	*1,000*	*313,65*	*313,65*
59	K	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	9,000	39,59	356,31
60	*M*	*286610003300*	*Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE*	*ks*	*9,000*	*40,22*	*361,98*
61	*M*	*286610026900*	*Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE*	*ks*	*9,000*	*38,99*	*350,91*
62	*M*	*286610027600*	*Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE*	*ks*	*9,000*	*77,80*	*700,20*
63	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	24,69	74,07
64	*M*	*5524211170*	*Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN,DO-600 H, H 115*	*ks*	*1,000*	*112,80*	*112,80*
65	*M*	*552410002650.S*	*Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením*	*ks*	*2,000*	*201,72*	*403,44*
66	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	45,800	1,15	52,67
67	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	45,800	0,63	28,85
68	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	177,000	0,63	111,51
	D	99	Presun hmôt HSV				12 833,69
69	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	535,183	23,98	12 833,69
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 593,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				314,51
70	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	10,000	31,14	311,40
71	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,856	1,09	3,11
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				97,86
72	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,47	10,94
73	*M*	*551110005200.S*	*Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*26,36*	*52,72*

74	K	722221113.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	ks	2,000	4,20	8,40
75	*M*	*551110011700.S*	*Guľový uzáver záhradný, 3/4" - 1" M, d 20 mm, páčka, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,56*	*25,12*
76	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,891	0,76	0,68
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 180,63
77	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnu vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	37,74	37,74
78	*M*	*426120000100mm*	*Čerpadlo ponorné s integrovaným snímačom tlaku, prietok do 2,0 l/s, Hmin. = 35m*	*ks*	*1,000*	*1 136,96*	*1 136,96*
79	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	10,776	0,55	5,93
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				9 265,00
80	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	545,00	545,00
81	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	545,00	545,00
82	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 090,00	1 090,00
83	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	3 270,00	3 270,00
84	K	000400023.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie	eur	1,000	1 635,00	1 635,00
85	K	001400011.Smm	Ostatné náklady stavby - križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami	kpl	1,000	2 180,00	2 180,00

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: K project s.r.o.
Dodávateľ: Porubské služby, s.r.o.

JKSO :
Dátum: 7.2.2022

Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
Časť : Kultúrny dom - sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	390,000	m3	1,13	440,70
2	231	180403111	Založenie parterového trávnika výsevom v rovine	426,500	m2	0,89	379,59
3	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	12,000	kg	5,86	70,32
			!+426,5*0,028 = 11,942				
			+12 = 12,000				
4	001	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	426,500	m2	0,60	255,90
5	MAT	5812A0106	Zemina (ornica)	390,000	m3	10,88	4 243,20
6	231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	443,000	m2	1,23	544,89
7	231	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	93,000	kus	0,49	45,57
8	231	183101114	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	11,000	kus	2,61	28,71
			+8+3 = 11,000				
9	231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	24,000	kus	14,87	356,88
10	231	183101121	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,4-1 m3 v rovine	10,000	kus	33,66	336,60
11	231	183204112	Vysadenie trvaliek	93,000	kus	0,17	15,81
			+3+25+5+10+9+6+6+29 = 93,000				
12	MAT	026512320	Miscanthus gracilimus	3,000	kus	2,18	6,54
13	MAT	026619255	Stipa tenuissima	25,000	kus	1,50	37,50
14	MAT	026619260	Rudbeckia fulgida	5,000	kus	2,18	10,90
15	MAT	026619265	Echinacea purpurea	10,000	kus	2,32	23,20
16	MAT	026619275	Gaura lindheimeri	9,000	kus	2,32	20,88
17	MAT	026619280	Geranium macrorrhizum	6,000	kus	2,05	12,30
18	MAT	026619285	Salvia nemorosa	6,000	kus	2,32	13,92
19	MAT	026619290	Pachysandra terminalis	29,000	kus	2,05	59,45
20	231	183552611	Hnojenie umelým hnojivom v rovine	443,000	m2	0,27	119,61
21	231	183610111	Ochrana proti hlodavcom a hrabošom sieťkou v rovine	426,500	m2	1,61	686,67
22	MAT	693109005	Sieť proti krtkom Vakond 2mx100m	3,000	balenie	97,75	293,25
23	MAT	693109024	Kolík plastový na ukotvenie siete proti krtkom bal.500ks	3,000	balenie	25,77	77,31
24	312	184004723	Výsadba krikov bez balu výška nad 600 mm, do jamky priem. 500 mm hl. 500 mm	3,000	kus	1,20	3,60
25	MAT	026523566	Rhododendron	3,000	kus	17,55	52,65
26	231	184102113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm	24,000	kus	4,17	100,08
			+6+18 = 24,000				
27	MAT	026614151	Pinus mugo	6,000	kus	6,12	36,72
28	MAT	026615961	Taxus baccata	18,000	kus	2,05	36,90
29	231	184102116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	10,000	kus	38,65	386,50
30	231	184202111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	10,000	kus	8,63	86,30
			+1+1+7+1 = 10,000				
31	MAT	026501141	Acer platanoides 'Globosum'	7,000	kus	52,36	366,52
32	MAT	026553071	Tilia cordata 'Greenspire'	1,000	kus	80,50	80,50
33	MAT	026604438	Prunus avium	1,000	kus	55,62	55,62
34	MAT	026605150	Hydrangea paniculata	1,000	kus	17,00	17,00
35	231	184503114	Odstránenie obalu kmeňa z juty v 2 vrstvách v rovine	90,000	m2	0,99	89,10
36	231	184701112	Vysadenie živého plotu s balom v rovine	8,000	kus	2,02	16,16
37	MAT	026604436	Prunus laurocerasus	8,000	kus	6,12	48,96
38	231	184802111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	443,000	m2	0,10	44,30
39	MAT	103911000	Kôra mulčovacia VL	1 600,000	l	0,54	864,00
40	231	184921101	Pokládka mulčovacej textilie v rovine alebo vo svahu 1:5	426,500	m2	1,91	814,62
41	MAT	6931B0105	Geotextilia netkaná dodávka	490,475	m2	1,21	593,47
			+426,5*1,15 = 490,475				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**11 772,70**			**11 772,70**
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						

42	012	349121002	Montáž, spodná stavba, kotvenie prefabrikátov drobnej architektúry	3,000	kus	101,22	303,66
43	MAT	5530A0355	Kôš odpadkový MINIMUM MIU B115t	1,000	kus	578,57	578,57
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/				
44	MAT	5530A0675	Lavička parková MIELA LME 151y	2,000	kus	698,73	1 397,46
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**2 279,69**			**2 279,69**
	5 - KOMUNIKÁCIE						
45	221	564801100	Mlatový štrkový kamenný chodník (práca, materiál)	65,800	m2	39,16	2 576,73
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**2 576,73**			**2 576,73**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
46	221	916561113	Osadenie záhon. obrubníka plast	96,000	m	1,86	178,56
47	MAT	592172110	Obrubník záhradný plastový neviditeľný, kotvenia	100,800	m	3,01	303,41
			+96*1,05 = 100,800				
48	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	564,888	t	30,70	17 342,06
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**17 824,03**			**17 824,03**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**34 453,15**			**34 453,15**
			Za rozpočet celkom	**34 453,15**			**34 453,15**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Krycí list rozpočtu v EUR

	Miesto: Kamenná Poruba	Rozpočet:	
Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE	JKSO :	Spracoval:	
Časť : Kultúrny dom - spevnené plochy - 2 etapa		Dňa: 7.2.2022	Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Kamenná Poruba	01314 Kamenná Poruba	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Porubské služby, s.r.o.		IČO: 52886191	DIČ:	2121170491
Projektant:	K project s.r.o.	01001 Žilina	IČO:	DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	47 281,36	18 344,60	65 625,96
2	PSV:	24,80		24,80
3	MCE:			
4	liné:			
5	Súčet:	47 306,16	18 344,60	65 650,76

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	610,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	610,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		66 260,76
22	DPH 20% z:		
23	DPH 10% z:	66 260,76	6 626,08
24	Súčet riadkov 21 až 23:		72 886,84

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: K project s.r.o.
Dodávateľ: Porubské služby, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 7.2.2022

Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
Časť : Kultúrny dom - spevnené plochy - 2 etapa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	12 614,97	2 871,42	15 486,39
2 - ZÁKLADY	1 564,95	1 023,43	2 588,38
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	259,00	0,00	259,00
5 - KOMUNIKÁCIE	18 458,35	12 540,63	30 998,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 384,09	1 909,12	16 293,21
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 281,36	18 344,60	65 625,96
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	24,80	0,00	24,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	24,80	0,00	24,80
OSTATNÉ	610,00	0,00	610,00
OSTATNÉ spolu:	610,00	0,00	610,00
Za rozpočet celkom	47 916,16	18 344,60	66 260,76

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: K project s.r.o.
Dodávateľ: Porubské služby, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 7.2.2022

Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
Časť : Kultúrny dom - spevnené plochy - 2 etapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	353,152	m3	4,22	1 490,30	
			plocha - parkovacia					
			+(152,513+109,91)*0,5 = 131,212					
			.					
			prejazd					
			+443,88*0,5 = 221,940					
2	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	353,152	m3	0,58	204,83	
3	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	43,705	m3	43,98	1 922,15	
			drenáž					
			+174,82*0,5*0,5 = 43,705					
			.					
4	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	43,705	m3	4,84	211,53	
5	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	18,370	m3	8,39	154,12	
			+262,423*0,07 = 18,370					
6	001	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	73,480	m3	7,65	562,12	
			+18,37*4 = 73,480					
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	378,487	m3	7,99	3 024,11	
			+353,152+43,705 = 396,857					
			-18,37 = -18,370					
8	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	3 784,870	m3	0,59	2 233,07	
			+378,487*10 = 3784,870					
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	378,487	m3	0,79	299,00	
10	272	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	22,548	m3	1,50	33,82	
			spätný zásyp pri obrubníkoch					
			+187,9*0,12 = 22,548					
			.					
11	MAT	583336780	Štrkodrva fr. 16-32 dodávka	37,204	t	17,86		664,46
			+22,548*1,65 = 37,204					
12	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	27,971	m3	15,35	429,35	
			drenáž					
			+174,82*0,4*0,4 = 27,971					
			.					
13	MAT	583336510	Kamenivo ťažené hrubé 8-16	46,152	t	19,26		888,89
			+27,971*1,65 = 46,152					
14	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	37,580	m3	23,56	885,38	
			nespev. krajnice					
			+187,9*0,2 = 37,580					
			.					
15	MAT	583378700	Štrkodrva fr. 0-22 dodávka	63,886	t	19,94		1 273,89
			+37,58*1,7 = 63,886					
16	231	180403111	Založenie parterového trávnika výsevom v rovine	262,423	m2	0,89	233,56	
			ztrávnenie dlažby					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					
17	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	7,500	kg	5,89		44,18
			!+262,423*0,028 = 7,348					
			+7,5 = 7,500					
18	232	181006111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. do 0,1 m	262,423	m2	0,31	81,35	
			zahumusovanie dlažby					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
19	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	968,726	m2	0,29	280,93	
			plocha - parkovacia					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					
			prejazd					
			+443,88 = 443,880					
			.					
			zahumusovanie dlažby					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					
20	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	262,423	m2	0,87	228,31	
			zahumusovanie dlažby					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					
21	001	182201101	Svahovanie násypu	206,690	m2	1,65	341,04	
			nespev. krajnice					
			+187,9*1,1 = 206,690					
			.					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**15 486,39**			**12 614,97**	**2 871,42**
			2 - ZÁKLADY					
22	002	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	174,820	m	4,69	819,91	
			+22,82+58,82+31+62,18 = 174,820					
23	211	212972113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	174,820	m	1,07	187,06	
24	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	706,303	m2	0,29	204,83	
			plocha - parkovacia					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					
			prejazd					
			+443,88 = 443,880					
25	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	706,303	m2	0,50	353,15	
			plocha - parkovacia					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					
			prejazd					
			+443,88 = 443,880					
26	MAT	693A00105	Geotextília polypropylénová dodávka	812,248	m2	1,26		1 023,43
			+706,303*1,15 = 812,248					
			2 - ZÁKLADY spolu:	**2 588,38**			**1 564,95**	**1 023,43**
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	5,245	m3	49,38	259,00	
			+174,82*0,3*0,1 = 5,245					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**259,00**			**259,00**	**0,00**
			5 - KOMUNIKÁCIE					
28	221	564801112	Podklad zo štrkodrte hr. 40 mm	706,303	m2	1,93	1 363,16	
29	221	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	443,880	m2	5,43	2 410,27	
			prejazd					
			+443,88 = 443,880					
30	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	443,880	m2	7,05	3 129,35	
			prejazd					
			+443,88 = 443,880					
31	221	564871115	Podklad zo štrkodrte hr. 380 mm	262,423	m2	14,95	3 923,22	
			plocha - parkovacia					
			+152,513+109,91 = 262,423					
32	221	596214411	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic plastových nad 100 m2	262,423	m2	4,93	1 293,75	
			plocha - parkovacia					
			+152,513+109,91 = 262,423					
			.					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
33	MAT	592282475	Plastová polovegetačná dlažba hr. 50 mm dodávka, systémové doplnky	270,296	m2	15,07		4 073,36
			+262,423*1,03 = 270,296					
			.					
34	221	596911233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy nad 300 m2, vyškárovanie kremičitým pieskom	443,880	m2	11,90	5 282,17	
			prejazd					
			+443,88 = 443,880					
35	MAT	5924E0148	Dlažba drenážna bet Premac SIKO hr.8cm sivá	457,196	m2	18,52		8 467,27
			+443,88*1,03 = 457,196					
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/					
36	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	443,880	m2	2,38	1 056,43	
			+443,88 = 443,880					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**30 998,98**			**18 458,35**	**12 540,63**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
37	221	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	8,000	kus	0,25	2,00	
38	221	913111112	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	8,000	kus	0,53	4,24	
39	221	913111115	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	13,000	kus	0,94	12,22	
40	221	913111211	Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia	720,000	kus	0,20	144,00	
			+8*30*3 = 720,000					
41	221	913111212	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia	720,000	kus	0,12	86,40	
42	221	913111215	Príplatok k dočasnej dopr. značke samost. základnej za prvý a ZKD deň použitia	1 170,000	kus	0,24	280,80	
			+13*30*3 = 1170,000					
43	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	4,000	kus	15,43	61,72	
44	MAT	404420206	Značka dopravná 201 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 700 mm	1,000	kus	48,12		48,12
45	MAT	404420536	Značka dopravná 272 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x700	1,000	kus	59,56		59,56
46	MAT	404420806	Značka dopravná 506 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500	1,000	kus	49,26		49,26
47	MAT	404420836	Značka dopravná 504 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x150	1,000	kus	16,04		16,04
48	221	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	2,000	kus	30,54	61,08	
49	MAT	404459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	8,000	m	12,40		99,20
50	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	241,720	m	7,82	1 890,25	
			+36,13+25,81+4,9+62,18+58,88 = 187,900					
			.					
			+22,82+31 = 53,820					
51	MAT	592174895	Obrubník cestný 100/15/26 cm so skosením 12/4 cm	194,000	kus	6,83		1 325,02
			!+187,9*1,03 = 193,537					
			+194 = 194,000					
52	MAT	592174901	Obrubník cestný 100/10/20 cm so skosením 1,5/1,5 cm	56,000	kus	5,57		311,92
			!+53,82*1,03 = 55,435					
			+56 = 56,000					
53	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	18,129	m3	107,12	1 941,98	
			+241,72*0,3*0,25 = 18,129					
54	013	971042651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	0,397	m3	203,22	80,68	
			vstup - vjazd					
			+6,62*0,3*0,2 = 0,397					
55	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,933	t	11,86	11,07	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
56	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	7,464	t	1,34	10,00	
			+0,933*8 = 7,464					
57	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	0,933	t	1,45	1,35	
58	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	17,727	t	0,28	4,96	
			+0,933*19 = 17,727					
59	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	0,933	t	14,98	13,98	
60	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,933	t	27,31	25,48	
61	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	378,487	m3	12,31	4 659,17	
62	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	789,567	t	6,45	5 092,71	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**16 293,21**			**14 384,09**	**1 909,12**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**65 625,960**			**47 281,36**	**18 344,60**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
63	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	6,650	m	3,73	24,80	
			vstup - vjazd					
			+6,65 = 6,650					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**24,80**			**24,80**	**0,00**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**24,800**			**24,80**	**0,00**
			OSTATNÉ					
			OSTATNÉ					
64	OST	999999903	Projekt.náklady na dokumentáciu skut.vyhotovenia, náklady na predpísané skúšky kce, odovzdávacie dokumenty,certifikácie	1,000	Eur	610,00	610,00	
			OSTATNÉ spolu:	**610,00**			**610,00**	**0,00**
			OSTATNÉ spolu:	**610,00**			**610,00**	**0,00**
			Za rozpočet celkom	**66 260,76**			**47 916,16**	**18 344,60**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Rekapitulácia krycí list rozpočtu

Stavba:	**VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE**	Miesto:	**Obec Kamenná Poruba**
	Teocvičňa	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 7.2.2022

Odberateľ:	**Obec Kamenná Poruba**	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	**Porubské služby, s.r.o.**	IČO:	52886191
		DIČ:	2121170491
Projektant:	**K project s.r.o.**	IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN			spolu ZRN
1	HSV:			68 116,87
2	PSV:			1 404,29
3	MCE:			0,00
4	iné:			0,00
5	Súčet:			69 521,16

B	IN - Individuálne náklady	
6	Individuálne náklady stavby spolu	9 265,00
7		
8		
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	9 265,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Náklady umiestnenia stavby spolu		
12			
13			
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 750,24
17		
18		
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	2 750,24

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	81 536,40
22	DPH 20 %	0,00	0,00
23	DPH 10 %	81 536,40	8 153,65
24		Sučet riadkov 21 až 23:	89 690,05

F		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

projektant

podpis:

dátum:

pečiatka:

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba 20%	DPH - 2.sadzba 10%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :										
....Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE Telocvičňa										
.....Časť : Telocvičňa - dažďová kanalizácia	59 127,01	0,00	59 127,01	0,00	9 265,00	2 750,24	71 142,25	0,00	7 114,23	78 256,48
.....Časť : Telocvičňa Kamenná Poruba - sadové úpravy	10 394,15	0,00	10 394,15	0,00	0,00	0,00	10 394,15	0,00	1 039,42	11 433,57
Spolu za Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE Telocvičňa :	69 521,16	0,00	69 521,16	0,00	9 265,00	2 750,24	81 536,40	0,00	8 153,65	89 690,05

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Novostavba telocvičňa Kamenná Poruba
Objekt:
062-01-2020 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Kamenná Poruba

KS:
Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ:
Obec Kamenná Poruba

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Porubské služby, s.r.o.

IČO: 52886191
IČ DPH: 2121170491

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	68 392,01
Ostatné náklady	2 750,24
Cena bez DPH	**71 142,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	71 142,25	10,00%	7 114,23

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**78 256,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Novostavba telocvičňa Kamenná Poruba
Objekt:
062-01-2020 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Kamenná Poruba	Dátum:	07.02.2022
Objednávateľ:	Obec Kamenná Poruba	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Porubské služby, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**68 392,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	57 722,72
1 - Zemné práce	15 826,05
2 - Zakladanie	1 084,75
4 - Vodorovné konštrukcie	885,70
5 - Komunikácie	6 025,71
8 - Rúrové vedenie	16 665,61
99 - Presun hmôt HSV	17 234,91
PSV - Práce a dodávky PSV	1 404,29
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	125,81
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	97,86
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 180,63

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	9 265,00

2) Ostatné náklady	**2 750,24**
Ostatné	2 750,24
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**71 142,25**

ROZPOČET

Stavba:
Vodozádržné opatrenia, Novostavba telocvičňa Kamenná Poruba
Objekt:
062-01-2020 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Kamenná Poruba
Dátum: 07.02.2022
Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant:
Zhotoviteľ: Porubské služby, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**68 392,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 722,72
	D	1	Zemné práce				15 826,05
1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	288,960	2,44	705,06
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	288,960	2,81	811,98
3	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	288,960	2,44	705,06
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	224,592	6,54	1 468,83
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,918	0,94	42,22
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	212,755	11,21	2 384,98
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,551	0,64	27,23
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	425,510	2,86	1 216,96
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	425,510	1,54	655,29
10	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	193,000	3,37	650,41
11	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	193,000	1,22	235,46

12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	163,886	3,47	568,68
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 147,202	0,33	378,58
14	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	163,886	3,18	521,16
15	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	163,886	2,05	335,97
16	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	6,992	1,58	11,05
17	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*12,935*	*12,96*	*167,64*
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	163,886	0,72	118,00
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	352,355	2,49	877,36
20	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	273,461	3,51	959,85
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	73,325	10,60	777,25
22	*M*	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 B*	*t*	*135,651*	*16,27*	*2 207,04*
	D	2	Zakladanie				1 084,75
23	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,792	78,75	377,37
24	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,400	11,38	72,83
25	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,400	2,46	15,74
26	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,479	1 291,87	618,81
	D	4	Vodorovné konštrukcie				885,70
27	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,450	35,50	867,98
28	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	17,72	17,72
	D	5	Komunikácie				6 025,71
29	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	288,960	3,63	1 048,93
30	*M*	*5833358400*	*Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b*	*t*	*106,915*	*5,60*	*598,72*
31	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	288,960	3,63	1 048,93
32	*M*	*5834419900*	*Štrkodrva 0- 63 c*	*t*	*106,915*	*7,03*	*751,61*
33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	577,920	0,22	127,14
34	K	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	288,960	8,48	2 450,38
	D	8	Rúrové vedenie				16 665,61
35	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	54,500	0,63	34,34
36	*M*	*286130033500*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN*	*m*	*59,569*	*2,16*	*128,67*
37	*M*	*286530020200*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN*	*ks*	*4,000*	*5,51*	*22,04*
38	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	8,400	0,81	6,80

39	*M*	*286110006900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*31,24*	*62,48*
40	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	100,100	0,78	78,08
41	*M*	*286110007400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*21,000*	*49,49*	*1 039,29*
42	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	54,500	3,32	180,94
43	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,500	0,72	39,24
44	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,400	1,55	13,02
45	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	100,100	1,76	176,18
46	K	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	2,000	19,92	39,84
47	*M*	*594300000100*	*Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG*	*ks*	*2,000*	*581,18*	*1 162,36*
48	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	195,41	195,41
49	*M*	*594340000700mm*	*Akumulačná nádrž AN 20, objem nádrže 20 m3, železobetónová, vrátane poklopov*	*ks*	*1,000*	*6 322,06*	*6 322,06*
50	K	894170002	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	19,440	6,62	128,69
51	*M*	*286650000300*	*Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN*	*ks*	*90,000*	*48,03*	*4 322,70*
52	*M*	*5624505073*	*Geotextília Dachtex 150 PP*	*m2*	*114,070*	*1,37*	*156,28*
53	K	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	2,37	2,37
54	*M*	*286650001300*	*Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN*	*ks*	*1,000*	*300,36*	*300,36*
55	K	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	65,87	65,87
56	*M*	*5922442170*	*Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS*	*ks*	*1,000*	*75,22*	*75,22*
57	*M*	*5922442210*	*Skruž rovná 100/50/9 PS*	*ks*	*1,000*	*61,05*	*61,05*
58	*M*	*5922442250*	*Šachtové dno 100/80 otvor max. 50; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek*	*ks*	*1,000*	*313,65*	*313,65*
59	K	894431162	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	5,000	39,59	197,95
60	*M*	*286610003300*	*Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*40,22*	*201,10*
61	*M*	*286610026900*	*Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*38,99*	*194,95*
62	*M*	*286610027600*	*Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE*	*ks*	*5,000*	*77,80*	*389,00*
63	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	24,69	74,07
64	*M*	*5524211170*	*Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN,DO-600 H, H 115*	*ks*	*1,000*	*112,80*	*112,80*
65	*M*	*552410002650.S*	*Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením*	*ks*	*2,000*	*201,72*	*403,44*
66	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	54,500	1,15	62,68
67	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	54,500	0,63	34,34
68	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	108,500	0,63	68,36
	D	99	Presun hmôt HSV				17 234,91
69	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	718,720	23,98	17 234,91

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 404,29
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				125,81
70	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000	31,14	124,56
71	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,143	1,09	1,25
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				97,86
72	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,47	10,94
73	*M*	*551110005200.S*	*Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*26,36*	*52,72*
74	K	722221113.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	ks	2,000	4,20	8,40
75	*M*	*551110011700.S*	*Guľový uzáver záhradný, 3/4" - 1" M, d 20 mm, páčka, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,56*	*25,12*
76	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,891	0,76	0,68
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 180,63
77	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnu vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	37,74	37,74
78	*M*	*426120000100mm*	*Čerpadlo ponorné s integrovaným snímačom tlaku, prietok do 2,0 l/s, Hmin. = 35m*	*ks*	*1,000*	*1 136,96*	*1 136,96*
79	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	10,776	0,55	5,93
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				9 265,00
80	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	545,00	545,00
81	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	545,00	545,00
82	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 090,00	1 090,00
83	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	3 270,00	3 270,00
84	K	000400023.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie	eur	1,000	1 635,00	1 635,00
85	K	001400011.Smm	Ostatné náklady stavby - križovania s existujúcimi inžinierskymi sieťami	kpl	1,000	2 180,00	2 180,00

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba
Projektant: K project s.r.o.
Dodávateľ: Porubské služby, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 7.2.2022

Objekt : VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
Časť : Telocvičňa Kamenná Poruba - sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
1	231	180403111	Založenie parterového trávnika výsevom v rovine	145,000	m2	0,89	129,05
2	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	5,000	kg	5,86	29,30
			!+145*0,028 = 4,060				
			+5 = 5,000				
3	001	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	145,000	m2	0,60	87,00
4	MAT	5812A0106	Zemina (ornica)	71,000	m3	10,88	772,48
5	231	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	172,000	m2	1,23	211,56
6	231	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	119,000	kus	0,49	58,31
7	231	183101114	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	4,000	kus	2,61	10,44
			+2+2 = 4,000				
8	231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	24,000	kus	14,87	356,88
9	231	183101121	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,4-1 m3 v rovine	10,000	kus	33,66	336,60
10	231	183204112	Vysadenie trvaliek	119,000	kus	0,17	20,23
			+9+9+25+69+7 = 119,000				
11	MAT	026619250	Calamagrostis acutiflora	7,000	kus	2,18	15,26
12	MAT	026619255	Stipa tenuissima	69,000	kus	1,50	103,50
13	MAT	026619260	Rudbeckia fulgida	25,000	kus	2,18	54,50
14	MAT	026619265	Echinacea purpurea ´Alba´	9,000	kus	2,32	20,88
15	MAT	026619270	Achillea millefolium	9,000	kus	2,32	20,88
16	231	183552611	Hnojenie umelým hnojivom v rovine	172,000	m2	0,27	46,44
17	231	183610111	Ochrana proti hlodavcom a hrabošom sieťkou v rovine	155,000	m2	1,61	249,55
18	MAT	693109005	Sieť proti krtkom Vakond 2mx100m	1,000	balenie	97,75	97,75
19	MAT	693109024	Kolík plastový na ukotvenie siete proti krtkom bal.500ks	1,000	balenie	25,77	25,77
20	312	184004723	Výsadba kríkov bez balu výška nad 600 mm, do jamky priem. 500 mm hl. 500 mm	2,000	kus	1,20	2,40
21	MAT	026604435	Photinia x fraseri ´Red Robin´	2,000	kus	7,62	15,24
22	231	184102113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm	24,000	kus	4,17	100,08
			+18+6 = 24,000				
23	MAT	026614151	Pinus mugo	6,000	kus	6,12	36,72
24	MAT	026615961	Taxus baccata	18,000	kus	2,05	36,90
25	231	184102116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	10,000	kus	38,65	386,50
26	231	184202111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	10,000	kus	8,63	86,30
27	MAT	026501141	Acer platanoides ´Globosum´	2,000	kus	52,36	104,72
28	MAT	026547531	Sorbus aucuparia ´Autumn Spire´	7,000	kus	59,70	417,90
29	MAT	026553071	Tilia cordata ´Greenspire´	1,000	kus	80,50	80,50
30	231	184503114	Odstránenie obalu kmeňa z juty v 2 vrstvách v rovine	50,000	m2	0,99	49,50
31	231	184701112	Vysadenie živého plotu s balom v rovine	2,000	kus	2,02	4,04
32	MAT	026604436	Prunus laurocerasus	2,000	kus	6,12	12,24
33	231	184802111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	172,000	m2	0,10	17,20
34	MAT	103911000	Kôra mulčovacia VL	1 100,000	l	0,54	594,00
35	231	184921101	Pokládka mulčovacej textílie v rovine alebo vo svahu 1:5	27,500	m2	1,91	52,53
36	MAT	6931B0105	Geotextilia netkaná dodávka	31,625	m2	1,21	38,27
			+27,5*1,15 = 31,625				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**4 681,42**			**4 681,42**
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
37	012	349121002	Montáž, spodná stavba, kotvenie prefabrikátov drobnej architektúry	3,000	kus	101,22	303,66
38	MAT	5530A0355	Kôš odpadkový MINIMUM MIU B115t	1,000	kus	578,57	578,57
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/				
39	MAT	5530A0675	Lavička parková MIELA LME 151y	2,000	kus	698,73	1 397,46
			Pozn.: /ekvivalent s rovnakými technickými parametrami, alebo lepšími/				

			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**2 279,69**				**2 279,69**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
40	221	916561113	Osadenie záhon. obrubníka plast	36,000	m	1,86	66,96
41	MAT	592172110	Obrubník záhradný plastový neviditeľný, kotvenia	37,800	m	3,01	113,78
			+36*1,05 = 37,800				
42	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	105,938	t	30,70	3 252,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**3 433,04**			**3 433,04**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**10 394,15**			**10 394,15**
			Za rozpočet celkom	**10 394,15**			**10 394,15**

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L