

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

JKSO

EČO

Miesto

Obec Kamenná Poruba

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kamenná Poruba

Projektant

Zhotoviteľ ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval TG

Rozpočet číslo

Dňa

4. 7. 2022

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	69 846,06	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	310 154,97	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	67 047,22	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	62 763,01	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	52 606,60					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	67 459,88					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		629 877,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		629 877,74
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 629 877,74		125 975,55
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		755 853,29
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: TG
Dátum: 4. 7. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
105	Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba	629 877,74	125 975,55	755 853,29	0,00	629 877,74	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Skladová hal...	240 798,52	48 159,70	288 958,22	0,00	240 798,52	0,00	0,00	0,00
01-01	SO 01 Uzemnenie, ...	4 173,62	834,72	5 008,34	0,00	4 173,62	0,00	0,00	0,00
01-02	SO 01 Elektroinšt...	23 097,17	4 619,43	27 716,60	0,00	23 097,17	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - 3x Box na tr...	61 237,78	12 247,56	73 485,34	0,00	61 237,78	0,00	0,00	0,00
02-01	SO 02 Uzemnenie, ...	1 765,03	353,01	2 118,04	0,00	1 765,03	0,00	0,00	0,00
02-02	SO 02 Elektroinšt...	4 816,82	963,36	5 780,18	0,00	4 816,82	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - Box na drobn...	34 628,01	6 925,60	41 553,61	0,00	34 628,01	0,00	0,00	0,00
03-01	SO 03 Uzemnenie, ...	1 080,32	216,06	1 296,38	0,00	1 080,32	0,00	0,00	0,00
03-02	SO 03 Elektroinšt...	3 209,57	641,91	3 851,48	0,00	3 209,57	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 - Oplotenie be...	13 409,17	2 681,83	16 091,00	0,00	13 409,17	0,00	0,00	0,00
05	SO 05 - Zapustená mo...	28 633,16	5 726,63	34 359,79	0,00	28 633,16	0,00	0,00	0,00
09	SO 09 - Spevnené plochy	130 268,16	26 053,63	156 321,79	0,00	130 268,16	0,00	0,00	0,00
11	SO 11 – Areálová daž...	64 554,36	12 910,87	77 465,23	0,00	64 554,36	0,00	0,00	0,00
13	SO 13 – Vodovod - pr...	7 369,42	1 473,88	8 843,30	0,00	7 369,42	0,00	0,00	0,00
14	SO 14 - Verejné osve...	10 836,63	2 167,33	13 003,96	0,00	10 836,63	0,00	0,00	0,00
Celkom		629877,74	125975,55	755 853,29	0,00	629 877,74	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 01 - Skladová hal...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				44 591,92	0,000
1		Zemné práce				6 952,67	0,000
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,708	16,95	622,20	0,000
2	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,800	33,10	125,78	0,000
3	113154110.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	325,472	10,69	3 479,30	0,000
4	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	31,076	40,40	1 255,47	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,076	6,50	201,99	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	217,532	1,00	217,53	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	31,076	1,50	46,61	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,076	0,75	23,31	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	62,152	8,00	497,22	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,354	3,65	66,99	0,000
11	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	33,037	12,60	416,27	0,000
2		Zakladanie				174,40	0,000
12	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,710	101,99	174,40	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 214,83	0,000
13	312272512	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm, PDK, na MVC a maltu vid PD	m3	9,795	199,50	1 954,10	0,000
14	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	95,50	286,50	0,000
15	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 350 mm	m2	7,065	66,95	473,00	0,000
16	340239236	Zamurovanie otvorov plochy tvárnicami porobetónovými (200x599x249) /	m2	11,900	42,12	501,23	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				2 464,06	0,000
17	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	2,376	106,95	254,11	0,000
18	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	16,973	15,81	268,34	0,000
19	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	16,673	5,96	99,37	0,000
20	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	12,000	10,36	124,32	0,000
21	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	12,000	2,72	32,64	0,000
22	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,481	2 500,00	1 202,50	0,000
23	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,148	112,65	129,32	0,000
24	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,650	12,06	92,26	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,650	3,85	29,45	0,000
26	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,103	2 250,00	231,75	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 628,03 0,000

27	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	182,426	4,95	903,01	0,000
28	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	4,340	15,55	67,49	0,000
29	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	281,444	2,25	633,25	0,000
30	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), do hr. 5 mm	m2	281,444	9,75	2 744,08	0,000
31	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	281,440	7,50	2 110,80	0,000
32	6214601RA.S	Vyspravenie podkladu /nanesenie adhézneho mostíka/	m2	323,420	2,95	954,09	0,000
33	622423321.S	Oprava vonkajších omietok do - 30 % opravovanej plochy	m2	101,884	7,15	728,47	0,000
34	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná	m2	16,795	22,95	385,45	0,000
35	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm	m2	61,180	34,15	2 089,30	0,000
36	631325712.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C30/37 vodostavebný hr. nad 120 do 240 mm - drátkobetón hr. 180 mm	m3	58,216	159,95	9 311,65	0,000
37	632001022.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky hr. 10 mm	m	73,860	0,95	70,17	0,000
38	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z 10 mm na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	74,599	0,54	40,28	0,000
39	63266411R.S	Protiprašný náter	m2	311,420	17,95	5 589,99	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 350,20 0,000

40	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,200	12,95	196,84	0,000
41	967031132.S	Príkresanie rovných ostení, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	4,340	6,99	30,34	0,000
42	968072244.S	Vybúranie rámov okien -0,06500t	m2	43,200	7,50	324,00	0,000
43	968072560.S	Vybúranie vrát	m2	28,078	6,66	187,00	0,000
44	96878721R.S	Demontáž drevených nosníkov medzi oc.	m	462,100	2,50	1 155,25	0,000
45	978036141.S	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	101,884	0,88	89,66	0,000
46	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,713	4,50	223,71	0,000
47	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	447,417	0,50	223,71	0,000
48	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,713	10,50	521,99	0,000
49	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,713	8,00	397,70	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 807,73 0,000

50	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	224,618	12,50	2 807,73	0,000
----	-------------	---	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 107 125,81 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 255,60 0,000

51	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	48,944	3,40	166,41	0,000
52	283230002700.S	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	48,944	1,69	82,72	0,000
53	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,490	2,60	6,47	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
713		Izolácie tepelné				405,38	0,000
54	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, spodkom v dvoch vrstvách	m2	24,000	4,29	102,96	0,000
55	631650000900	Minerálna izolácia hr. 150 mm v dvoch vrstvách	m2	24,000	10,50	252,00	0,000
56	713191411	Montáž parozábrana	m2	12,000	2,15	25,80	0,000
57	2832000201	Dodávka parozábrana - AL fólia	m2	13,200	1,86	24,55	0,000
58	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	1,30	0,07	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				489,16	0,000
59	763129534.S	Demontáž sadrokartónovej pričky v 3500, -0,05864t	m2	35,088	2,65	92,98	0,000
60	763138222	Podhlad SDK hr. 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	12,000	31,26	375,12	0,000
61	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,680	4,50	21,06	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				4 875,76	0,000
62	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách do r.š. 400 mm	m	18,300	23,95	438,29	0,000
63	764348211.S	D+M - Snehové lapače kusové podľa typu krytiny	ks	112,000	13,55	1 517,60	0,000
64	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	46,210	29,95	1 383,99	0,000
65	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	46,210	3,50	161,74	0,000
66	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	26,51	106,04	0,000
67	764410720.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	24,000	13,95	334,80	0,000
68	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	26,000	28,99	753,74	0,000
69	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	26,000	3,50	91,00	0,000
70	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	47,870	1,85	88,56	0,000
766		Konštrukcie stolárske				10 206,72	0,000
71	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	67,200	18,00	1 209,60	0,000
72	28329000580E	Tesniaca páska exteriér	m	67,200	1,25	84,00	0,000
73	28329000580I	Tesniaca páska interiérová	m	67,200	2,15	144,48	0,000
74	611410000-01	Plastové okno 1200/1200 ozn.01, /popis viď PD/	ks	1,000	324,00	324,00	0,000
75	611410000-02	Plastové okno 1200/1200 ozn.02, /popis viď PD/	ks	1,000	720,00	720,00	0,000
76	611410000-03	Plastové okno 3600/1200 ozn.03, /popis viď PD/	ks	6,000	972,00	5 832,00	0,000
77	766641161.S	Montáž dverí plastových	m	6,200	18,00	111,60	0,000
78	611410000-D3	Plastové dvere 1000/2100 ozn.D3, /popis viď PD/	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000
79	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	14,20	28,40	0,000
80	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	6,000	20,20	121,20	0,000
81	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm + krytky	m	24,000	20,06	481,44	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				70 295,94	0,000
82	767397101.S	Montáž strešných panelov na OK, hrúbky 100 mm	m2	421,897	13,75	5 801,08	0,000
83	553260000PC1.S	Strešný panel MW hr. 100 mm viď PD - /požiarna odolnosť podľa PBS/	m2	464,087	45,72	21 218,06	0,000
84	767411113.S	Montáž opláštenia stenovými panelmi na OK hrúbky 80 mm	m2	353,405	19,75	6 979,75	0,000
85	553260000PC2.S	Fasádny panel MW hr. 80 mm viď PD /požiarna odolnosť podľa PBS/	m2	417,055	47,88	19 968,59	0,000
86	767421143	M+D oplechovanie rohové, okien, ukončujúce profily - farba podľa fasády	m	164,560	20,50	3 373,48	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	767134802.R	Demontáž oplechovania stien plechmi - fasádne vlnité vrátane kotviacich prvkov	m2	265,817	2,65	704,42	0,000
88	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t vrátane kotviacich prvkov	m2	421,897	3,76	1 586,33	0,000
89	7676583R1.S	Montáž garážové dvere - hliníkové izolačné sekčné 1800/2150	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
90	553410626-D1	Garážové dvere - hliníkové izolačné sekčné 1800/2150 ozn. D1 /popis viď PD/	ks	1,000	1 161,00	1 161,00	0,000
91	7676583R2.S	Montáž garážové dvere - hliníkové izolačné sekčné 3400/3400	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
92	553410626-D2	Garážové dvere - hliníkové izolačné sekčné 3400/3400 + dvere - ozn. D2 /popis viď PD/	ks	1,000	4 855,20	4 855,20	0,000
93	767833100.S	Montáž rebrikov s ochranným košom z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,500	15,00	127,50	0,000
94	767833-PC	Dodávka pozinkovaná oceľ rebík s ochranným košom /viď PD/	m	8,500	246,78	2 097,63	0,000
95	767001-PC1	D+M - oc. rám brány U 100x100x8	m	6,100	75,00	457,50	0,000
96	767001-PC2	D+M - V podlahe OCEĽOVÝ PROFIL L80x80x8, S VÝSTRAŽNÝM NÁTEROM	m	5,200	48,15	250,38	0,000
97	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	794,470	0,90	715,02	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 245,00 0,000

98	7690816R5.S	Demontáž ventilátora	ks	7,000	35,00	245,00	0,000
----	-------------	----------------------	----	-------	-------	--------	-------

776 Podlahy povlakové 690,93 0,000

99	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	13,000	6,60	85,80	0,000
100	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	12,000	8,80	105,60	0,000
##	284110002100.S	Podlaha PVC - dodávka	m2	14,630	26,45	386,96	0,000
102	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	12,000	1,35	16,20	0,000
103	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou do hr. 5 mm	m2	12,000	7,83	93,96	0,000
104	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	6,880	0,35	2,41	0,000

783 Nátery 18 570,18 0,000

105	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií - očistenie jestv. oplechovania haly	m2	286,161	1,85	529,40	0,000
106	783122510.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické 1x základ	m2	914,411	5,94	5 431,60	0,000
107	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické 2x vrchný náter - anikorózný	m2	914,411	1,55	1 417,34	0,000
108	783180108	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarné /odolnosť 30 min/	m2	914,411	12,00	10 972,93	0,000
109	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	182,426	1,20	218,91	0,000

784 Maľby 1 091,14 0,000

110	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	281,444	1,02	287,07	0,000
111	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	85,860	1,17	100,46	0,000
112	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	281,444	2,50	703,61	0,000

M Práce a dodávky M 89 080,79 0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií 89 080,79 0,000

113	4308610OK.1	Posun zavetrenia /viď PD/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
114	4308610OK.2	Pomocná oc. konštrukcia pre požiarny pás - opláštenie panelom MW /viď PD/	m	18,300	150,00	2 745,00	0,000
115	4308610OK.S	Montáž oc. konštrukcia, doplnenie - vrátane kotviacich prvkov /viď statika/	kg	18 630,175	2,00	37 260,35	0,000
##	55385-PC001	Oceľová nosnú konštrukciu vrátane kotviacich prvkov	kg	18 630,175	2,50	46 575,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						240 798,52	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 01 Uzemnenie, ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky HSV 3 623,62 0,000

D2 Elektromontáže 3 623,62 0,000

1	Pol1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	75,000	2,85	213,75	0,000
2	Pol2	HR-Svorka SR 02.SR03 / alebo zvar	ks	10,000	1,11	11,10	0,000
3	Pol3	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	75,000	3,42	256,50	0,000
4	Pol4	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	164,000	2,34	383,76	0,000
5	Pol5	Drôt ťahaný FeZn10	m	14,000	2,92	40,88	0,000
6	Pol6	Drôt ťahaný AlMgSi 8mm	m	150,000	1,24	186,00	0,000
7	Pol7	HR-Podpera vedenia	ks	180,000	3,04	547,20	0,000
8	Pol8	HR-Svorka SS	ks	30,000	0,77	23,10	0,000
9	Pol9	HR-Svorka SK	ks	3,000	1,51	4,53	0,000
12	Pol10	Realizácia zvodu, vrátane tvarovania ochrannnej rúrky a skúšobnej svorky	kpl	7,000	100,00	700,00	0,000
13	Pol11	Zvod vedenia vrátane ochrannnej rúrky, skúšobnej svorky, čísla zvodu	ks	6,000	150,00	900,00	0,000
14	Pol12	Podružný materiál	%	3,000	44,60	133,80	0,000
15	Pol13	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	44,60	223,00	0,000

D3 Ostatné 550,00 0,000

16	Pol16	Drobné vopred nešpecifikované stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu menej ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00	0,000
17	Pol14	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	400,00	400,00	0,000

Celkom 4 173,62 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 01 Elektroinšt...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		Práce a dodávky M				19 297,17	0,000
D2		Elektromontáže				19 297,17	0,000
1	Pol15	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	70,000	2,24	156,80	0,000
2	Pol17	Prichytka plastová 20mm	ks	70,000	0,28	19,60	0,000
3	Pol18	Spojka 20mm	ks	10,000	0,31	3,10	0,000
4	Pol19	Rúrka tuhá PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	60,000	3,22	193,20	0,000
5	Pol20	Rúrka ohybná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	10,000	0,37	3,70	0,000
6	Pol21	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	90,000	2,24	201,60	0,000
7	Pol22	Prichytka plastová 25 mm	ks	90,000	0,28	25,20	0,000
8	Pol23	Spojka 25mm	ks	10,000	0,44	4,40	0,000
9	Pol24	Rúrka tuhá PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	80,000	1,22	97,60	0,000
10	Pol25	Rúrka ohybná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	10,000	0,69	6,90	0,000
11	Pol26	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	20,000	5,29	105,80	0,000
12	Pol27	Krabica OBO A8 + wago	ks	20,000	1,50	30,00	0,000
13	Pol28	Kábelový žľab drátový, pozink. vrátane príslušenstva, 54/100 mm bez veka vrátane podp.	m	150,000	7,95	1 192,50	0,000
14	Pol29	CF 54/50EZ, vrátane kotiev, spojok a príslušenstva	m	150,000	8,63	1 294,50	0,000
15	Pol30	Spínač - radenie 5	ks	4,000	4,89	19,56	0,000
16	Pol31	RADENIE č.5 IP44 povrchová montáž	ks	4,000	6,36	25,44	0,000
17	Pol32	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	11,000	4,95	54,45	0,000
18	Pol33	Zásuvka jednoduchá 230V/16A zapustená + príslušenstvo	ks	11,000	8,94	98,34	0,000
19	Pol34	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	10,000	150,00	1 500,00	0,000
20	Pol35	Rozvádzač RH	ks	1,000	950,00	950,00	0,000
21	Pol36	Rozvádzač RZ	ks	9,000	450,00	4 050,00	0,000
22	Pol37	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	20,000	19,00	380,00	0,000
23	Pol39	LED svietidlo vid' PD 150W/22.500lm, IP44 + príslušenstvo	ks	14,000	245,50	3 437,00	0,000
24	Pol40	LED reflektor 100W/12 000lm, IP44 + príslušenstvo	ks	2,000	235,59	471,18	0,000
25	Pol41	LED panel 32W/4.050lm, napr. UGR19 + príslušenstvo	ks	4,000	74,75	299,00	0,000
26	Pol42	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	450,000	1,45	652,50	0,000
27	Pol43	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	430,000	1,09	468,70	0,000
28	Pol44	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-0 3x 1,5	m	20,000	1,09	21,80	0,000
29	Pol59	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	110,000	1,75	192,50	0,000
30	Pol60	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	110,000	5,38	591,80	0,000
31	Pol45	Presun dodávok	%	3,000	250,00	750,00	0,000
32	Pol46	Podružný materiál	%	3,000	250,00	750,00	0,000
33	Pol47	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	250,00	1 250,00	0,000
D3		Ostatné				3 800,00	0,000
34	Pol48	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	650,00	650,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	Pol49	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00	0,000
36	Pol50	Úprava existujúceho rozvodu	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
37	Pol51	Demontáž existujúcej inštalácie, ekologická likvidácia odpadu	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

Celkom

23 097,17

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 02 - 3x Box na tr...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				42 145,01	0,000
1		Zemné práce				3 748,18	0,000
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,275	7,15	302,27	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,275	1,05	44,39	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,584	12,29	474,20	0,000
4	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,584	1,15	44,37	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,859	6,50	525,58	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	566,013	1,00	566,01	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	80,859	1,50	121,29	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,859	0,75	60,64	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	161,718	8,00	1 293,74	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,990	3,65	43,76	0,000
11	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	21,582	12,60	271,93	0,000
2		Zakladanie				7 823,43	0,000
12	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	23,439	109,77	2 572,90	0,000
13	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) /viď statika/	t	1,950	2 250,00	4 387,50	0,000
14	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	54,000	0,85	45,90	0,000
15	69311000450R.S	Geotextília - 120 g/m2 viď PD	m2	59,400	0,92	54,65	0,000
16	289971426.S-T	D+M - Geomreža pre stabilizáciu podkladu viď PD	m2	54,000	14,12	762,48	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				22 157,29	0,000
17	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	27,125	122,77	3 330,14	0,000
18	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce - debnenie pohľadové	m2	225,750	23,02	5 196,77	0,000
19	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	225,750	5,84	1 318,38	0,000
20	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505) /viď statika/	t	5,472	2 250,00	12 312,00	0,000
5		Komunikácie				4 868,64	0,000
21	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	54,000	13,57	732,78	0,000
22	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 160 mm	m2	54,000	12,95	699,30	0,000
23	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný v množstve 1,00 kg/m2	m2	54,000	1,10	59,40	0,000
24	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací v množstve 0,50 kg/m2	m2	54,000	1,06	57,24	0,000
25	577134211.S	Asfaltový betón strednozrnný AC 11 O tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	54,000	24,92	1 345,68	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná strednozrnný AC 22 - po zhutnení hr. 80 mm	m2	54,000	36,56	1 974,24	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 379,75 0,000

27	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	108,500	3,50	379,75	0,000
----	-------------	---	----	---------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 3 167,72 0,000

28	998011001.S	Presun hmôt do 6 m	t	226,266	14,00	3 167,72	0,000
----	-------------	--------------------	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 13 204,76 0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 110,06 0,000

29	762421500.S	Montáž podkladový rošt pod trapézový plech	m2	74,760	4,50	336,42	0,000
30	605110000100.S	Rezivo podkladný rošt + impregnačný náter	m3	1,613	450,00	725,85	0,000
31	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,620	4,50	47,79	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 4 358,53 0,000

32	763733001.S	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú	m2	74,760	6,28	469,49	0,000
33	612220000100.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	74,760	49,50	3 700,62	0,000
34	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	41,870	4,50	188,42	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 541,85 0,000

35	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30° - vrátane doplnkov	m2	74,760	24,95	1 865,26	0,000
36	764171733	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	5,250	16,95	88,99	0,000
37	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	10,500	29,95	314,48	0,000
38	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	26,51	53,02	0,000
39	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	28,99	173,94	0,000
40	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,950	1,85	46,16	0,000

783 Nátery 5 194,32 0,000

41	783122510.S	Nátery oceľ konštr. syntetické 1x základ	m2	21,360	5,94	126,88	0,000
42	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické 2x vrchný náter	m2	21,360	1,55	33,11	0,000
43	78372600R.S	Náter drevenej konštrukcie - ochranný bezfarebný - napustením	m2	74,760	1,55	115,88	0,000
44	78372620R.S	Nátery drevenej konštrukcie - ochranný bezfarebný - 2x lakovaním	m2	74,760	2,56	191,39	0,000
45	78389022R.S	Epoxidový náter viď PD - betónových konštrukcií vrstvy podľa technologického postupu výrobcu - interiér	m2	97,500	45,50	4 436,25	0,000
46	783892220.S	Nátery betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom - dvojnásobné - exteriér	m2	58,750	4,95	290,81	0,000

M Práce a dodávky M 5 888,01 0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií 5 888,01 0,000

47	43086100K.S	Montáž oc. konštrukcia - pozink vrátane kotviacich prvkov	kg	981,335	2,00	1 962,67	0,000
48	55385-PC001	Oceľová nosná konštrukciu vrátane kotviacich prvkov	kg	981,335	2,50	2 453,34	0,000
49	55385-PC002	Priplátok za povrchovú úpravu - pozink	kg	981,335	1,50	1 472,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

61 237,78

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 02 Uzemnenie, ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		Práce a dodávky HSV				1 305,03	0,000
D2		Elektromontáže				1 305,03	0,000
1	Pol1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	22,000	2,85	62,70	0,000
2	Pol2	HR-Svorka SR 02, SR03 / alebo zvar	ks	6,000	1,11	6,66	0,000
3	Pol3	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	22,000	3,42	75,24	0,000
4	Pol4	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	43,000	2,34	100,62	0,000
5	Pol5	Drôt ťahaný FeZn10	m	18,000	2,92	52,56	0,000
6	Pol6	Drôt ťahaný AlMgSi 8mm	m	25,000	1,24	31,00	0,000
7	Pol7	HR-Podpera vedenia	ks	25,000	3,04	76,00	0,000
8	Pol8	HR-Svorka SS	ks	10,000	0,77	7,70	0,000
9	Pol9	HR-Svorka SK	ks	1,000	1,51	1,51	0,000
12	Pol10	Realizácia zvodu, vrátane tvarovania ochrannnej rúrky a skúšobnej svorky	kpl	3,000	100,00	300,00	0,000
13	Pol11	Zvod vedenia vrátane ochrannnej rúrky, skúšobnej svork, čísla zvodu	ks	3,000	150,00	450,00	0,000
14	Pol52	Podružný materiál	%	3,000	17,63	52,89	0,000
15	Pol53	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	17,63	88,15	0,000
D3		Ostatné				460,00	0,000
16	Pol16	Drobné vopred nešpecifikované stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu menej ako 8 hodín	hod	4,000	15,00	60,00	0,000
17	Pol54	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	400,00	400,00	0,000
Celkom						1 765,03	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 02 Elektroinšt...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky M 4 356,82 0,000

D2 Elektromontáže 4 356,82 0,000

1	Pol15	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	20,000	2,24	44,80	0,000
2	Pol17	Prichytka plastová 20mm	ks	20,000	0,28	5,60	0,000
3	Pol18	Spojka 20mm	ks	5,000	0,31	1,55	0,000
4	Pol19	Rúrka tuhá PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	18,000	3,22	57,96	0,000
5	Pol20	Rúrka ohýbná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	2,000	0,37	0,74	0,000
6	Pol21	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	6,000	2,24	13,44	0,000
7	Pol22	Prichytka plastová 25 mm	ks	6,000	0,28	1,68	0,000
8	Pol23	Spojka 25mm	ks	1,000	0,44	0,44	0,000
9	Pol24	Rúrka tuhá PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	5,000	1,22	6,10	0,000
10	Pol25	Rúrka ohýbná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	1,000	0,69	0,69	0,000
11	Pol26	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	1,000	5,29	5,29	0,000
12	Pol27	Krabica OBO A8 + wago	ks	3,000	1,50	4,50	0,000
13	Pol28	Káblový žľab drátený, pozink. vrátane príslušenstva, 54/100 mm bez veka vrátane podp.	m	15,000	7,95	119,25	0,000
14	Pol29	CF 54/50EZ, vrátane kotiev, spojok a príslušenstva	m	15,000	8,63	129,45	0,000
17	Pol55	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000	4,68	14,04	0,000
18	Pol61	RADENIE č.5 P44 povrchová montáž	ks	3,000	6,36	19,08	0,000
19	Pol62	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
20	Pol36	Rozvádzač RZ	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000
21	Pol63	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	2,000	19,00	38,00	0,000
22	Pol92	LED svietidlo 100W/15.000lm, IP44+ príslušenstvo vid PD	ks	3,000	305,33	915,99	0,000
23	Pol40	LED reflektor 100W/12.000lm, IP44 + príslušenstvo	ks	3,000	235,59	706,77	0,000
24	Pol42	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	55,000	1,45	79,75	0,000
25	Pol43	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	50,000	1,09	54,50	0,000
26	Pol44	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-0 3x 1,5	m	5,000	1,09	5,45	0,000
27	Pol93	Presun dodávok	%	3,000	39,25	117,75	0,000
28	Pol94	Podružný materiál	%	3,000	39,25	117,75	0,000
29	Pol95	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	39,25	196,25	0,000

D3 Ostatné 460,00 0,000

30	Pol54	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	400,00	400,00	0,000
31	Pol96	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu menej ako 8 hodín	hod	4,000	15,00	60,00	0,000

Celkom 4 816,82 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 03 - Box na drobn...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 174,30 0,000

1 Zemné práce 2 186,66 0,000

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,710	7,15	183,83	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,710	1,05	27,00	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,764	12,29	267,48	0,000
4	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,764	1,15	25,03	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,474	6,50	308,58	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	332,318	1,00	332,32	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,474	1,50	71,21	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,474	0,75	35,61	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	94,948	8,00	759,58	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,763	3,65	24,68	0,000
11	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	l	12,011	12,60	151,34	0,000

2 Zakladanie 4 381,76 0,000

12	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	13,221	109,77	1 451,27	0,000
13	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) /viď statika/	t	1,100	2 250,00	2 475,00	0,000
14	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	28,500	0,85	24,23	0,000
15	69311000450R.S	Geotextília 120 g/m2 viď PD	m2	31,350	0,92	28,84	0,000
16	289971426.S-T	D+M - Geomreža pre stabilizáciu podkladu viď PD	m2	28,500	14,12	402,42	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 13 034,59 0,000

17	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	16,000	122,77	1 964,32	0,000
18	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce - debnenie pohľadové	m2	132,000	23,02	3 038,64	0,000
19	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	132,000	5,84	770,88	0,000
20	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505) /viď statika/	t	3,227	2 250,00	7 260,75	0,000

5 Komunikácie 2 569,57 0,000

21	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	28,500	13,57	386,75	0,000
22	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 160 mm	m2	28,500	12,95	369,08	0,000
23	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný v množstve 1,00 kg/m2	m2	28,500	1,10	31,35	0,000
24	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací v množstve 0,50 kg/m2	m2	28,500	1,06	30,21	0,000
25	577134211.S	Asfaltový betón strednozrný AC 11 O tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	28,500	24,92	710,22	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná strednozrnný AC 22 - po zhutnení hr. 80 mm	m2	28,500	36,56	1 041,96	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 231,00 0,000

27	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	66,000	3,50	231,00	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 1 770,72 0,000

28	998011001.S	Presun hmôt do 6 m	t	126,480	14,00	1 770,72	0,000
----	-------------	--------------------	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 7 473,39 0,000

762 Konštrukcie tesárske 628,58 0,000

29	762421500.S	Montáž podkladový rošt pod trapézový plech	m2	42,174	4,50	189,78	0,000
30	605110000100.S	Rezivo podkladný rošt + impregnačný náter	m3	0,915	450,00	411,75	0,000
31	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,010	4,50	27,05	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 2 458,30 0,000

32	763733001.S	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú	m2	42,174	6,28	264,85	0,000
33	612220000100.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	42,174	49,50	2 087,61	0,000
34	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	23,520	4,50	105,84	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 1 762,88 0,000

35	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30° - vrátane doplnkov	m2	42,174	24,95	1 052,24	0,000
36	764171733	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	5,500	16,95	93,23	0,000
37	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	11,000	29,95	329,45	0,000
38	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	26,51	53,02	0,000
39	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	7,000	28,99	202,93	0,000
40	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,300	1,85	32,01	0,000

783 Nátery 2 623,63 0,000

41	783122510.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické 1x základ	m2	10,960	5,94	65,10	0,000
42	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické 2x vrchný náter	m2	10,960	1,55	16,99	0,000
43	78372600R.S	Náter drevenej konštrukcie - ochranný bezfarebný - napustením	m2	42,174	1,55	65,37	0,000
44	78372620R.S	Nátery drevenej konštrukcie - ochranný bezfarebný - 2x lakovaním	m2	42,174	2,56	107,97	0,000
45	78389022R.S	Epoxidový náter vid' PD - betónových konštrukcií vrstvy podľa technologického postupu výrobcu - interiér	m2	46,500	45,50	2 115,75	0,000
46	783892220.S	Nátery betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom - dvojnásobné - exteriér	m2	51,000	4,95	252,45	0,000

M Práce a dodávky M 2 980,32 0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií 2 980,32 0,000

47	43086100K.S	Montáž oc. konštrukcia - pozink vrátane kotviacich prvkov	kg	496,718	2,00	993,44	0,000
48	55385-PC001	Oceľová nosná konštrukciu vrátane kotviacich prvkov	kg	496,718	2,50	1 241,80	0,000
49	55385-PC002	Priplatok za povrchovú úpravu - pozink	kg	496,718	1,50	745,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

34 628,01

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 03 Uzemnenie, ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky HSV 620,32 0,000

D2 Elektromontáže 620,32 0,000

1	Pol1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	15,000	2,85	42,75	0,000
2	Pol2	HR-Svorka SR 02, SR03 / alebo zvar	ks	6,000	1,11	6,66	0,000
3	Pol3	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	15,000	3,42	51,30	0,000
4	Pol4	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	20,000	2,34	46,80	0,000
5	Pol5	Drôt ťahaný FeZn10	m	20,000	2,92	58,40	0,000
6	Pol6	Drôt ťahaný AlMgSi 8mm	m	15,000	1,24	18,60	0,000
7	Pol7	HR-Podpera vedenia	ks	15,000	3,04	45,60	0,000
8	Pol8	HR-Svorka SS	ks	6,000	0,77	4,62	0,000
9	Pol9	HR-Svorka SK	ks	1,000	1,51	1,51	0,000
10	Pol10	Realizácia zvodu, vrátane tvarovania ochrannnej rúrky a skúšobnej svorky	kpl	1,000	100,00	100,00	0,000
11	Pol11	Zvod vedenia vrátane ochrannnej rúrky, skúšobnej svorky, čísla zvodu	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
12	Pol97	Podružný materiál	%	3,000	11,76	35,28	0,000
13	Pol98	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	11,76	58,80	0,000

D3 Ostatné 460,00 0,000

14	Pol16	Drobné vopred nešpecifikované stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu menej ako 8 hodín	hod	4,000	15,00	60,00	0,000
15	Pol58	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	400,00	400,00	0,000

Celkom 1 080,32 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 03 Elektroinšt...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky M 2 749,57 0,000

D2 Elektromontáže 2 749,57 0,000

1	Pol15	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	10,000	2,24	22,40	0,000
2	Pol17	Príchytka plastová 20mm	ks	10,000	0,28	2,80	0,000
3	Pol18	Spojka 20mm	ks	2,000	0,31	0,62	0,000
4	Pol19	Rúrka tuhá PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	8,000	3,22	25,76	0,000
5	Pol20	Rúrka ohybná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	2,000	0,37	0,74	0,000
6	Pol21	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	6,000	2,24	13,44	0,000
7	Pol22	Príchytka plastová 25 mm	ks	6,000	0,28	1,68	0,000
8	Pol23	Spojka 25mm	ks	1,000	0,44	0,44	0,000
9	Pol24	Rúrka tuhá PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	5,000	1,22	6,10	0,000
10	Pol25	Rúrka ohybná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 25mm	m	1,000	0,69	0,69	0,000
11	Pol26	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	1,000	5,29	5,29	0,000
12	Pol27	Krabica OBO A8 + wago	ks	1,000	1,50	1,50	0,000
13	Pol28	Káblový žľab drátený, pozink. vrátane príslušenstva, 54/100 mm bez veka vrátane podp.	m	6,000	7,95	47,70	0,000
14	Pol29	CF 54/50EZ, vrátane kotiev, spojok a príslušenstva	m	6,000	8,63	51,78	0,000
17	Pol55	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,000	4,68	4,68	0,000
18	Pol61	RADENIE č.5 P44 povrchová montáž	ks	1,000	6,36	6,36	0,000
19	Pol62	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
20	Pol36	Rozvádzač RZ	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000
21	Pol63	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	2,000	19,00	38,00	0,000
24	Pol39	LED svietidlo 150W/22.500lm, IP44 + príslušenstvo vid' PD	ks	1,000	245,50	245,50	0,000
23	Pol40	LED reflektor 100W/12.000lm, IP44 + príslušenstvo	ks	1,000	235,59	235,59	0,000
24	Pol42	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	25,000	1,45	36,25	0,000
25	Pol43	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	20,000	1,09	21,80	0,000
26	Pol44	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-0 3x 1,5	m	5,000	1,09	5,45	0,000
27	Pol99	Presun dodávok	%	3,000	25,00	75,00	0,000
28	Pol100	Podružný materiál	%	3,000	25,00	75,00	0,000
29	Pol101	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	25,00	125,00	0,000

D3 Ostatné 460,00 0,000

30	Pol54	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	400,00	400,00	0,000
31	Pol96	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu menej ako 8 hodín	hod	4,000	15,00	60,00	0,000

Celkom 3 209,57 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 04 - Oplotenie be...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 131,18 0,000

1 Zemné práce 888,25 0,000

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,718	28,50	390,96	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,718	4,50	61,73	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,718	6,50	89,17	0,000
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	96,026	1,00	96,03	0,000
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,718	1,50	20,58	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,718	0,75	10,29	0,000
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,436	8,00	219,49	0,000

2 Zakladanie 5 379,06 0,000

8	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	16,836	109,77	1 848,09	0,000
9	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	24,318	17,49	425,32	0,000
10	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	24,318	3,08	74,90	0,000
11	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,347	2 250,00	3 030,75	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 965,48 0,000

12	327210130.S	Montáž obkladov z drôtokamenných košov - gabiónový kôš šírka 200 mm ukotvený oc tyčami vrátane kameniva	m3	8,802	205,00	1 804,41	0,000
13	313920003700.S	Gabion panel š. 200 mm plot, ukotvený oc.poz.stĺpkami 60x40x2 mm vrátane kotviacich prvkov, výplň kameň žula - vid' PD	m3	8,802	165,95	1 460,69	0,000
14	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	2,820	122,77	346,21	0,000
15	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce - debnenie	m2	37,601	23,02	865,58	0,000
16	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	37,601	5,84	219,59	0,000
17	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,564	2 250,00	1 269,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 898,39 0,000

18	998011001.S	Presun hmôt do 6 m	t	64,171	14,00	898,39	0,000
----	-------------	--------------------	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 277,99 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 91,87 0,000

19	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	16,524	3,40	56,18	0,000
20	283230002700	Nopová HDPE fólia, proti zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu	m2	16,524	2,02	33,38	0,000
21	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,890	2,60	2,31	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783

Nátery

186,12

0,000

22	783892220.S	Nátery betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom - dvojnásobné - exteriér	m2	37,601	4,95	186,12	0,000
----	-------------	---	----	--------	------	--------	-------

Celkom

13 409,17

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 05 - Zapustená mo...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 515,80 0,000

1 Zemné práce 2 187,91 0,000

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,750	16,95	724,61	0,000
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,854	7,15	77,61	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	10,854	1,05	11,40	0,000
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,300	12,29	249,49	0,000
5	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,300	1,15	23,35	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,154	6,50	202,50	0,000
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	218,078	1,00	218,08	0,000
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	31,154	1,50	46,73	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,154	0,75	23,37	0,000
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	62,308	8,00	498,46	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,109	3,65	36,90	0,000
12	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	5,985	12,60	75,41	0,000

2 Zakladanie 3 720,78 0,000

13	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným	m3	5,408	52,50	283,92	0,000
14	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	54,080	1,45	78,42	0,000
15	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	59,488	1,41	83,88	0,000
16	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	27,040	3,47	93,83	0,000
17	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,913	109,77	1 197,92	0,000
18	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	45,968	17,49	803,98	0,000
19	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	45,968	3,08	141,58	0,000
20	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,461	2 250,00	1 037,25	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17,00 0,000

21	931992111.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 10 mm	m2	4,000	4,25	17,00	0,000
----	-------------	---	----	-------	------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV 590,11 0,000

22	998011001.S	Presun hmôt do 6 m	t	42,151	14,00	590,11	0,000
----	-------------	--------------------	---	--------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M 22 117,36 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

21-M Elektromontáže
242,36 0,000

23	210010601.S	Chránička pre merací kábel zaústená do miestnosti obsluhy váhy priemer 60 mm	m	8,000	2,50	20,00	0,000
24	286130071700.S	Chránička DN 60 mm	m	8,000	1,21	9,68	0,000
25	Pol1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	30,000	2,85	85,50	0,000
26	Pol2	HR-Svorka SR 02.SR03 / alebo zvar	ks	6,000	1,11	6,66	0,000
27	Pol3	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	30,000	3,42	102,60	0,000
28	Pol12	Podružný materiál	%	3,000	2,24	6,72	0,000
29	Pol13	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	2,24	11,20	0,000

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
33-M
21 875,00 0,000

30	3300900PV.S	Dodávka + montáž mostná váha vid' PD - plus certifikácia	ks	1,000	15 525,00	15 525,00	0,000
31	3300900PŽ.S	Žeriav na uloženie váhy	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
32	3300900D1.S	Doprava	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
33	Prislušenstvo-1	PC aplikácia vážnych lístkov, databázy produktov, zákazníkov, vozidiel, reporty podľa zvolených kritérií. PC zostava a tlačiareň nie je súčasťou.	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
34	Prislušenstvo-2	1. Externý LED displej, výška číslíc 60 mm, viditeľný aj na priamom slnku.	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
35	Prislušenstvo-3	3. Dvojfarebné signalizačné svetlo riadené PC programom.	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
36	Prislušenstvo-4	4. Exteriérová IP kamera, 4MPix rozlíšenie. Uchytenie na stenu alebo stĺpik. Vyhodenie obrázkov počas váženia.	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
37	Prislušenstvo-5	5. Počítačová zostava	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

Celkom
28 633,16 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
Objekt: SO 09 - Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 130 268,16 0,000

1 Zemné práce 22 416,49 0,000

1	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	750,000	1,71	1 282,50	0,000
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	539,400	4,05	2 184,57	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	539,400	1,05	566,37	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	539,400	6,50	3 506,10	0,000
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 775,800	1,00	3 775,80	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	539,400	0,75	404,55	0,000
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 078,800	8,00	8 630,40	0,000
8	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine	m2	133,880	1,36	182,08	0,000
9	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,137	7,70	31,85	0,000
10	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	133,880	0,35	46,86	0,000
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	930,000	0,65	604,50	0,000
12	18230311R.S	Doplnenie ornice hrúbky do 200 mm, v rovine	m2	133,880	8,12	1 087,11	0,000
13	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	133,880	0,50	66,94	0,000
14	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	133,880	0,35	46,86	0,000

2 Zakladanie 14 863,26 0,000

15	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	930,000	0,85	790,50	0,000
16	69311000450R.S	Geotextília 120 g/m2 - viď PD	m2	1 023,000	0,92	941,16	0,000
17	289971426.S-T	D+M - Geomreža pre stabilizáciu podkladu viď PD	m2	930,000	14,12	13 131,60	0,000

5 Komunikácie 84 225,04 0,000

18	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	8,400	2,15	18,06	0,000
19	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	8,400	10,35	86,94	0,000
20	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 300 mm	m2	930,000	13,57	12 620,10	0,000
21	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	930,000	12,95	12 043,50	0,000
22	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný v množstve 1,00 kg/m2	m2	930,000	1,10	1 023,00	0,000
23	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací v množstve 0,50 kg/m2	m2	930,000	1,06	985,80	0,000
24	577134211.S	Asfaltový betón strednozrný AC 11 O tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	930,000	24,92	23 175,60	0,000
25	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná strednozrný AC 22 - po zhutnení hr. 80 mm	m2	930,000	36,56	34 000,80	0,000
26	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	8,400	11,50	96,60	0,000
27	592460008300	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	8,820	19,80	174,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8	Rúrové vedenie					2 148,50	0,000
----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

28	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov vnútorný priemer 450 mm	ks	5,000	75,50	377,50	0,000
29	592230001400.S	Uličný vpust betónový komplet vid' PD	ks	5,000	354,20	1 771,00	0,000

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 501,42	0,000
----------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

30	916332112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	198,000	7,50	1 485,00	0,000
31	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	198,000	5,80	1 148,40	0,000
32	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	17,820	70,00	1 247,40	0,000
33	919721211.S	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou (BIT. NALIEPACIA PÁSKA)	m	154,000	4,03	620,62	0,000

99	Presun hmôt HSV					2 113,45	0,000
-----------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

34	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 408,964	1,50	2 113,45	0,000
----	-------------	--	---	-----------	------	----------	-------

Celkom						130 268,16	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 11 – Areálová daž...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 63 365,37 0,000

1 Zemné práce 18 355,26 0,000

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	226,764	6,02	1 365,12	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,353	0,98	44,45	0,000
3	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	292,351	9,99	2 920,59	0,000
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	58,470	1,11	64,90	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	584,702	2,50	1 461,76	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	584,702	1,90	1 110,93	0,000
7	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	127,180	4,11	522,71	0,000
8	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	127,180	1,20	152,62	0,000
9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	228,687	3,72	850,72	0,000
10	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 600,809	0,35	560,28	0,000
11	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	228,687	4,05	926,18	0,000
12	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	228,687	2,05	468,81	0,000
13	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	5,200	3,06	15,91	0,000
14	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	9,620	12,50	120,25	0,000
15	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	228,687	0,75	171,52	0,000
16	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	423,071	8,00	3 384,57	0,000
17	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	290,428	3,55	1 031,02	0,000
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	99,700	12,50	1 246,25	0,000
19	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	184,445	10,50	1 936,67	0,000

2 Zakladanie 3 877,28 0,000

20	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	6,432	107,50	691,44	0,000
21	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,960	17,49	139,22	0,000
22	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,960	3,08	24,52	0,000
23	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,286	2 350,00	3 022,10	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 050,95 0,000

24	386921125.S	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 20 l/s	ks	1,000	50,95	50,95	0,000
25	594320010500.S	Odlučovač ropných látok, 20 l/s, 0,1mg NEL/1, plnoprietočný, betónový	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
4		Vodorovné konštrukcie				1 463,43	0,000
26	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	29,910	42,50	1 271,18	0,000
27	452386111	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000	18,85	75,40	0,000
28	452386121	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	38,95	116,85	0,000
8		Rúrové vedenie				26 613,98	0,000
29	871235004.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 63x5,8 mm	m	3,000	2,34	7,02	0,000
30	286130022500.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC	m	3,000	12,88	38,64	0,000
31	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	19,94	39,88	0,000
32	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	42,800	1,92	82,18	0,000
33	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	8,000	43,06	344,48	0,000
34	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	71,200	2,10	149,52	0,000
35	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	12,000	65,21	782,52	0,000
36	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	83,400	2,40	200,16	0,000
37	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	15,000	137,50	2 062,50	0,000
38	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	2,000	2,64	5,28	0,000
39	286110005100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 250 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	0,334	219,65	73,36	0,000
40	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	114,000	1,70	193,80	0,000
41	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	83,400	2,15	179,31	0,000
42	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	2,000	2,64	5,28	0,000
43	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	209,00	209,00	0,000
44	594340000900.S2 8	Akumulačná nádrž, lxšxv 7800x2800x2000 mm, objem nádrže 28 m3, železobetónová	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	0,000
45	894170002db40	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	27,648	21,00	580,61	0,000
46	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	128,000	62,59	8 011,52	0,000
47	5624505073	Geotextília - viď PD	m2	164,160	2,01	329,96	0,000
48	894170040	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	2,000	2,47	4,94	0,000
49	5624505080	Filtračná prepážka do bet. šachty DN1000	ks	2,000	361,79	723,58	0,000
50	894421113	Zariadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	7,000	76,90	538,30	0,000
51	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xh.r.steny 9	ks	14,000	40,25	563,50	0,000
52	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xh.r.steny 9	ks	7,000	69,55	486,85	0,000
53	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q 1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	3,000	322,00	966,00	0,000
54	x	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600 (DN šachty), tlak 40 t	ks	7,000	45,50	318,50	0,000
55	286610004600.Sx	Šachtové dno DN 600	ks	7,000	318,55	2 229,85	0,000
56	286610027600.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	ks	7,000	247,25	1 730,75	0,000
57	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7,000	28,35	198,45	0,000
58	5524180270	Liatinový poklop D600 D400	ks	7,000	225,40	1 577,80	0,000
59	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	199,400	0,93	185,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				5 004,47	0,000
60	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	330,328	15,15	5 004,47	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 188,99	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				189,31	0,000
61	721242120.S	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy DN 110	ks	6,000	31,24	187,44	0,000
62	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,870	1,00	1,87	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				168,66	0,000
63	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	8,72	8,72	0,000
64	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	26,78	26,78	0,000
65	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	8,71	8,71	0,000
66	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	123,28	123,28	0,000
67	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,670	0,70	1,17	0,000
724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				831,02	0,000
68	724400103.Ss1	Montáž a zapojenie ponorného čerpadla	ks	1,000	38,55	38,55	0,000
69	96468354	Ponorné čerpadlo - vid' PD	ks	1,000	788,34	788,34	0,000
70	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	8,260	0,50	4,13	0,000
Celkom						64 554,36	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 13 – Vodovod - pr...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 830,13 0,000

1 Zemné práce 3 969,96 0,000

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,940	9,66	173,30	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,588	0,95	3,41	0,000
3	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	81,685	12,29	1 003,91	0,000
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,337	1,11	18,13	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	163,370	2,50	408,43	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	163,370	1,90	310,40	0,000
7	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	29,400	4,11	120,83	0,000
8	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	29,400	1,20	35,28	0,000
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,494	6,50	198,21	0,000
10	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	213,458	1,00	213,46	0,000
11	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	30,494	4,05	123,50	0,000
12	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	30,494	1,50	45,74	0,000
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,494	0,75	22,87	0,000
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,414	8,00	451,31	0,000
15	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	69,131	3,65	252,33	0,000
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,445	12,50	230,56	0,000
17	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	34,123	10,50	358,29	0,000

2 Zakladanie 263,63 0,000

18	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,416	107,50	44,72	0,000
19	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,160	17,49	20,29	0,000
20	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,160	3,08	3,57	0,000
21	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI	t	0,083	2 350,00	195,05	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 335,96 0,000

22	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,905	42,50	335,96	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 1 386,82 0,000

23	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	52,700	2,15	113,31	0,000
24	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	57,601	1,99	114,63	0,000
25	3,1530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	6,000	3,65	21,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	52,700	3,61	190,25	0,000
27	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	52,700	0,75	39,53	0,000
28	893313001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m ² , hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	65,50	65,50	0,000
29	594300000100.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 1,9 m ³ , železobetónová	ks	1,000	517,50	517,50	0,000
30	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	25,50	25,50	0,000
31	5524211080	Poklop kanalizačný komplet štvorcový liatinový pojazdný 600x600	ks	1,000	150,08	150,08	0,000
32	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	52,700	1,95	102,77	0,000
33	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	52,700	0,87	45,85	0,000

99 Presun hmôt HSV 873,76 0,000

34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	57,674	15,15	873,76	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 539,29 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 84,53 0,000

35	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,76	9,52	0,000
36	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	10,42	20,84	0,000
37	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,58	2,58	0,000
38	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 napr. IVAR	ks	1,000	5,52	5,52	0,000
39	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	2,58	2,58	0,000
40	551110011600.S	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	14,00	14,00	0,000
41	722221114.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	1,000	4,75	4,75	0,000
42	551110011800.S	Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	24,12	24,12	0,000
43	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,880	0,70	0,62	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 454,76 0,000

44	724133002.Spč	Montáž čerpadla vodovodného ponorného so sacím košom a potrubím pre hĺbku studne do 7 m	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
45	426510000300.Spč	Čerpadlo ponorné s integrovaným snímačom tlaku a prúdením - viď PD	ks	1,000	302,50	302,50	0,000
46	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	4,520	0,50	2,26	0,000

Celkom 7 369,42 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: SO 14 - Verejné osve...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky M 10 036,63 0,000

D2 VO - Elektromontáže 10 036,63 0,000

1	Pol64	Svietidlo výbojkové - typ 446 10 70 - 70W, SHC mimo komunikačné	ks	9,000	19,00	171,00	0,000
2	Pol102	Svietidlo uličné LED 60W/7.300lm	ks	3,000	151,21	453,63	0,000
2	Pol103	Svietidlo uličné LED 60W/7.300lm + nástenný výložník 0,5m	ks	6,000	240,00	1 440,00	0,000
5	Pol68	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 8 m vrátane staziarového púzdra/základu	ks	3,000	75,51	226,53	0,000
6	Pol69	Stožiar výšky 8m, jednoramenný výložník 1,5m	ks	3,000	310,50	931,50	0,000
8	Pol71	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000	18,21	54,63	0,000
9	Pol72	Stožiarová výzbroj, viď PD	ks	3,000	35,27	105,81	0,000
10	Pol73	Poistný patrón 04A	ks	3,000	0,80	2,40	0,000
11	Pol1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba	m	150,000	2,85	427,50	0,000
12	Pol3	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	150,000	3,42	513,00	0,000
13	Pol74	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie 10mm	m	9,000	2,01	18,09	0,000
14	Pol75	Vodič FeZn10	m	9,000	2,01	18,09	0,000
18	Pol59	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	280,000	1,75	490,00	0,000
19	Pol60	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	280,000	5,38	1 506,40	0,000
27	Pol104	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	25,000	1,40	35,00	0,000
28	Pol105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	25,000	2,25	56,25	0,000
26	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	210,000	3,12	655,20	0,000
28	Pol106	Rúra DN50 - viď PD	m	210,000	2,06	432,60	0,000
29	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	180,000	0,60	108,00	0,000
30	2830002000	Fólia červená v m	M	180,000	0,15	27,00	0,000
31	Pol107	zemne práce - vytýčenie vedení, výkop/zásyp káblových rých, geodetické zameranie a pod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
32	Pol108	Podružný materiál	%	3,000	108,00	324,00	0,000
33	Pol109	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	108,00	540,00	0,000

D3 Ostatné 800,00 0,000

34	Pol89	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	500,00	500,00	0,000
35	Pol90	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,00	300,00	0,000

Celkom 10 836,63 0,000