

ROZPOČET

Stavba: AMFITEATER Kamenná Poruna

Objekt: SO 01 Elektroinštalácia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval: Škrípek

Zhotoviteľ:

Dátum: 08.07.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
M		Práce a dodávky M	0,000			
21-M		Elektromontáže	0,000			
1	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	400,000	0,000	0,000
2	2869100400	Príchytka plastová 20mm	ks	400,000	0,000	0,000
3	3450726300	Rúrka ohybná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	100,000	0,000	0,000
4	3450727300	Rúrka pevná PVC samožhášavé, 320N/5cm, priemer 20mm	m	300,000	0,000	0,000
5	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	11,000	0,000	0,000
6	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP44	ks	10,000	0,000	0,000
7	3450317700	Zásuvka jednoduchá 400V/16A IP44	ks	1,000	0,000	0,000
8	210190003	Montáž rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	0,000	0,000
9	3570154511	Rozvádzač RH-MX	ks	1,000	0,000	0,000
10	210200004	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	24,000	0,000	0,000
11	3480110500	Svietidlo nástenné LED 10W,IP44	ks	18,000	0,000	0,000
12	3480110500	Svietidlo závesné LED 100W, IP44	ks	6,000	0,000	0,000
13	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	200,000	0,000	0,000
14	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	200,000	0,000	0,000
15	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	170,000	0,000	0,000
16	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	150,000	0,000	0,000
17	210810016	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	20,000	0,000	0,000
18	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	20,000	0,000	0,000
19	PD	Presun dodávok	%	1,000	0,000	0,000
20	PM	Podružný materiál	%	2,500	0,000	0,000
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	0,000	0,000
OST		Ostatné	0,000			
22	HZS000001	Revízie, skúšky, správa OPaOS	kpl.	1,000	0,000	0,000
23	HZS000010	Realizačná PD Elektroinštalácia, bleskozvod, ŠK,	kpl.	1,000	0,000	0,000
24	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	0,000	0,000

Celkom

0,000