


SKLADBA STRECHY

- PLECHOVÁ KRYTINA AL.
- DELTA DRELA
- DREVENÁ DOSKA 22 MM
- VZDUCHOVÁ MEDZERA KONRALATA 80 MM
- DORKEN DELTA MAX
- DOSKA ZÁKLOP 22 MM
- DREVENÝ KROV

LEGENDA MATERIÁLOV

- Drevená konštrukcia dimenzia podľa statika
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- RASTLÝ TERÉN
- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO
- ŽELEZOBETÓN - betón a výstuž vid'. časť statika



SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

- DREVENÁ PODLAHA HR.=22MM
- DREVENÝ ROŠT 50x60a500MM HR. 50 MM
- HYDROIZOLAČNÝ NÁTER CEMENTOVÝ
- BET. POTER S KARI SIEŤOU HR. 50 MM
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 150 MM
- ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP ZHUTNENÝ HR. 300 MM
- ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

investor/stavebník:	OBEC KAMENNÁ PORUBA, Hlavná 159, 013 14 Kamenná Poruba	
autor projektu:	Ing. KYPUS Rastislav	
generálny projektant:	Ing. KYPUS Rastislav	
oficiál:	K projekt, s.r.o., Holého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kproject.sk, kypus@kproject.sk	
kontrola/zodpov. projektant:	Ing. TENCER Martin	
vypracoval:	Ing. TENCER Martin	
katastrálne územie:	Kamenná Poruba	
parcely číslo:	951/31, 32, 29, 27, 30, 33, 36	
název stavby:	NOVOSTAVBA AMFITEATRU OBEC KAMENNÁ PORUBA	
výkres:	REZ	
dátum:	07.2019	
formát:	1xA4	
stupeň:	DSP	
profesia:	PBS	
mierka:	1:75	
čís. výkresu:	03	
autorské práva vyhradené		
sada číslo:		
Stavebný objekt číslo:		
SO 01		

LEGENDA :

- SMER ÚNIKU
- PRIROZENÉ VETRAVIE POŽ. ÚSEKU

PÚ N1.01 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

PODLAHA A_{fr} NEHORĽAVÁ PODLAHA

- STUPEN POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

PODLAHA F_{fr} HORĽAVÁ PODLAHA

— OHRANIČENIE POŽ. ÚSEKU

R 15 POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE

— ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ

POZNÁMKA:

- PRI ORGANIZOVANÍ PODUJATIA JE NUTNÉ POŽIARNU HLIADKU VYBAVIŤ MIN. 2 ks
PRENOSNÉHO HAS. PRÍSTROJA O NÁPLNI 6 KG/ A,B,C PRÁŠOK